



RZI-ZP.271.17.2023

Łobżenica, 10.11.2023

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3
zawierająca
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.17.2023

Część 1 „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”

etap I i etap II

Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)” etap I i etap II

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

Z projektu technicznego kanalizacji deszczowej (str. 6) wynika, że wiercono otwory do głębokości 3,0 m i stwierdzono, że do tej głębokości nie występuje woda gruntowa. W kanalizacji sanitarnej i deszczowej występują również wykopy powyżej 3,0 m a nawet do 7,5 m (np. w miejscu montażu separatora i osadnika). Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej dotyczącej warunków gruntowo-wodnych dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej uwzględniającej wiercenie otworów na/w/głębokościach.

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną w załączniku.

Zapytanie nr 2

Proszę o wskazanie zakresu robót dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w etapie I i II tj. od której do której studzienki w danej kanalizacji ponieważ zgodnie z załączonymi planami etapów kanalizacji deszczowej nie będzie miała odpływu realizując II etap w pierwszej kolejności.

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający informuje, że zakres robót kanalizacji deszczowej w etapie I obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji wraz z wpustami i wylotem do rozlewiska tj. od studni D19.1 przez D19 do Wylot oraz odcinek D16.5 do D19. Pozostałe odcinki kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem ujęte są w etapie II realizacji inwestycji.

Zapytanie nr 3

Na planie PZT brak odcinków kanalizacji deszczowej sanitarnej od KS11-KS11.7Ks.11.8 Proszę o uzupełnienie PZT i określenie w którym etapie ten zakres ma być zrealizowany.

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający informuje, że podane odcinki zostały błędnie podane w dokumentacji ze względu na wcześniejszą propozycję realizacji dodatkowego odcinka. Na rysunku KS-06 jest powiększony zakres nie objęty przetargiem. Projekt ma być wykonany zgodnie z PZT.

Zapytanie nr 4

Proszę o podanie długości przyłączy kanalizacji sanitarnej (brak na rysunkach i w opisie)

Wyjaśnienie nr 4

Zamawiający informuje, że łączna długość przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC 160 wynosi 285,50 m.

Zapytanie nr 5

W dokumentacji uwzględniono na studniach rewizyjnych włazy żeliwne D400. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę w/w włazów na żeliwne z wypełnieniem betonowym D400.

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem budowlanym i technicznym niedopuszczalna jest zmiana włazu do studzienek.

ZASTRZĘCA BURMISTRZA

Józef Lewandowski

Inwestycja dofinansowana ze środków

Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg