

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,116	km	0,116	
				RAZEM	0,116
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2		
		626,35	m2	626,350	
				RAZEM	626,350
3	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m3		
		281,857	m3	281,857	
				RAZEM	281,857
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		626,35	m2	626,350	
				RAZEM	626,350
5	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Stabilizacja 1,5-2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		559,01	m2	559,010	
				RAZEM	559,010
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		559,01	m2	559,010	
				RAZEM	559,010
7	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		559,01	m2	559,010	
				RAZEM	559,010
8	KNR 2-31 0403-03 analogia	Oporniki betonowe 12x25x100	m		
		233,21	m	233,210	
				RAZEM	233,210
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		12,36	m3	12,360	
				RAZEM	12,360
10	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Warstwa filtracyjna ze żwiru 8/11 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 13 cm	m2		
		67,34	m2	67,340	
				RAZEM	67,340
11	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		41,47	m	41,470	
				RAZEM	41,470
12	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3		
		0,829	m3	0,829	
				RAZEM	0,829
13	KNR 2-31 0701-01 analogia	Poręcz ochronne U-12a	m		
		16,5	m	16,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,500