



30x150

IZOLACJA STOPY STOLCA ŚRODKAMI HYDROFOBOWYMI
- SMOŁA DRZEWNA NP. EKOTEP 148

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I WYKOŃCZENIOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ POTRZEBNE WYMIARY, W RAZIE POTRZEBY DOKONAĆ NIEZBĘDNYCH KOREKT W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTAMI ORAZ NADZOREM BUDOWLANYM I KONSERWATORSKIM.
- PO ODSŁONIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NP. ZDJĘCIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKOWYCH, USUNIĘCIE TYNKÓW, SPOINOWANIA, NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI Z PRZYJĘTAMI ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI.
- ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI ORAZ KONSERWATORSKIMI, PROJEKTAMI ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ I KONSERWATORSKĄ ORAZ WYMOGAMI NADZORU BUDOWLANEGO I KONSERWATORSKIEGO.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I INNĄ DOKUMENTACJĄ (SPECYFIKACJA, PRZEDMIARY) . BRAKI NP. W PRZEDMIARACH LUB SPECYFIKACJI NIE UMOŻLIWIĄ WYKONANIA PRAC NIEZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU STwierdzenia NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTAMI, WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O NINIEJSZYM STANIE NADZÓR BUDOWLANY, KONSERWATORSKI ORAZ NADZÓR AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC.
- WSZELKIE ZMIANY TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW BEZ ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO JEST NIEDOPUSZCZALNE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ WE WŁAŚCIWYCH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. Prowadzenie ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE.
- KAŻDY ETAP WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC, PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI. NADZÓR BUDOWLANY, KONSERWATORSKI I AUTORSKI MUSI ZAOPINIOWAĆ ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE I MATERIAŁY.

Obiekt:	REMONT TZW. DOMKU POD KAPTUREM W GOLUBIU-DOBRYNIU RYNEK 19, 87-400 GOLUB-DOBRYŃ		
Inwestor :	GMINA MIASTA GOLUB-DOBRYŃ PLAC TYSIĄCLECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRYŃ		
Typ dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY DOMU PODCIENIOWEGO TZW. DOMKU POD KAPTUREM		
Tytuł rysunku:	PIWNICA - PROJEKT RAM STOLCOWYCH		
Opracowanie:	mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12 - KONSTRUKCJA KUP/0088/ZOOA/12 - ARCHITEKTURA		
	Ewa Bożejewicz magister konserwatorstwa zabytków Nr dyplomu 1400/103688/2006		
Data:	15.10. 2018	Skala 1:50, 1:5	Rysunek: 19