
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego
ADRES INWESTYCJI : STADION MIEJSKI, ul. Parkowa 27, 05-120 Legionowo
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (zakres stadion boiska) - STADION MIEJSKI, ul. Parkowa 27, 05-120 Legionowo					
1		Dokumentacja wykonawcza			
1	kalk. wł.	Wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja oświetlenia zewnętrznego			
2.1		Boisko ze sztuczną murawą			
2	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych - na wysokości 17-20 m	szt.		
d.2.	0501-08				
1		46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
3	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe LED - na wysokości 17-20m	kpl.		
d.2.	0502-03				
1		30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 9	Demontaż złącza kablowego / SON szafa sterująca	kpl.		
d.2.	0101-06				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Montaż nowego złącza kablowego ze sterownikiem SON ze sterownikiem DALI	szt.		
d.2.	0403-03				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YKY 2x1	kpl.prz		
d.2.	1003-04	(50m/1kpl.) - DALI	ew.		
1		6	kpl.prz	6.000	
			ew.		
				RAZEM	6.000
3		Roboty towarzyszące			
7	kalk. wł.	Wynajęcie podnośnika	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. wł.	Sprawdzenia, pomiary elektryczne, uruchamianie, próby pomontażowe	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. wł.	Pomiary natężenia oświetlenia - powykonawcze	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. wł.	Utylizacja materiałów z demontażu	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. wł.	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000