

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana rynien i rur spustowych z obróbkami blacharskimi		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNRW 202/1605/1	Rusztowanie rurowe punktowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,25*0,80)*6		10,80
		RAZEM:	10,80	m2
1.2	KNRW 401/545/4	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,20+18,20		41,40
		RAZEM:	41,40	m
1.3	KNRW 401/545/7	Rozebranie obróbek blacharskich		
		Wyliczenie ilości robót:		
		41,40*0,25		10,35
		RAZEM:	10,35	m2
1.4	KNRW 401/545/6	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,0*6		42,00
		RAZEM:	42,00	m
1.5	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm		
1.6	KNRW 202/524/1	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi·125·mm		
1.7	KNRW 202/531/4	Rury spustowe z PVC, Fi·110·mm		
1.8	Kalkulacja indywidualna	Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m		
				m2
				10,35
				m
				41,40
				m
				42,00
				m-g
				16,00