

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45216112-2	Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45431200-9	Kładzenie glazury
45320000-6	Roboty izolacyjne
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45262321-7	Wyrównywanie podłóg
45443000-4	Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI:	Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Gliwicach
ADRES INWESTYCJI:	ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice działka nr 487 obręb Stare Miasto
NAZWA INWESTORA:	Wojewódzki Sąd Administracyjny
ADRES INWESTORA:	ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Ireneusz Grzegorzczuk upr. bud. specjalność konstrukcje  
budowlane nr 55.2001

DATA OPRACOWANIA: 2023-05-24

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-05-24

Data zatwierdzenia

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczeń piwnic Sądu Administracyjnego w Gliwicach  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczeń piwnic Sądu Administracyjnego w Gliwicach</b>						
1	45216112-2		<b>Remont pomieszczeń</b>			
1.1	45410000-4 45442100-8 45320000-6		<b>Pomieszczenie 01 -korytarz</b>			
1 d.1.1	KNR AT-40 0101-03		Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
			32,99	m	32,990	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,990</b>
2 d.1.1	KNR AT-40 0101-06		Usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
			32,99	m	32,990	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,990</b>
3 d.1.1	KNR AT-37 0109-01 0109-02		Iniekcja pozioma - wykonanie przepony poziomej przeciw podciąganiu kapilarnemu wody w murze o dużym zawilgoceniu i pod działaniem wody pod ciśnieniem żywicą akrylową Gelacryl 30 w murze ceglany o grubości 0,65 m	m		
			32,99	m	32,990	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,990</b>
4 d.1.1	KNR AT-26 0201-02		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m2		
			145,72	m2	145,720	
					<b>RAZEM</b>	<b>145,720</b>
5 d.1.1	KNR AT-26 0201-04		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
			145,72	m2	145,720	
					<b>RAZEM</b>	<b>145,720</b>
6 d.1.1	KNR AT-26 0102-01		Gruntowanie ręczne	m2		
			poz.5	m2	145,720	
					<b>RAZEM</b>	<b>145,720</b>
7 d.1.1	KNR AT-26 0102-05		Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
			poz.6	m2	145,720	
					<b>RAZEM</b>	<b>145,720</b>
8 d.1.1	KNR AT-26 0103-02 analogia		Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
			39,90 + 5,50	m2	45,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,400</b>
9 d.1.1	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			108,66 * 5%	m2	5,433	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,433</b>
10 d.1.1	KNR 4-01 0716-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			poz.9	m2	5,433	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,433</b>
11 d.1.1	KNR 4-01 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami dyfuzyjnymi	m2		
			291,44	m2	291,440	
					<b>RAZEM</b>	<b>291,440</b>
12 d.1.1	KNR 4-01 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lateksowymi	m2		

## Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczeń piwnic Sądu Administracyjnego w Gliwicach

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			217,32	m2	217,320	
					RAZEM	<b>217,320</b>
13 d.1.1	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbą akrylową lateksową	m2		
			165,94	m2	165,940	
					RAZEM	<b>165,940</b>
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia		Wywiezienie gruzu spryzmowanego z utylizacją samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.2 * 0,02	m3	0,660	
			poz.9 * 0,02	m3	0,109	
					RAZEM	<b>0,769</b>
1.2	45410000-4 45442100-8 45432100-5 45111100-9 45320000-6		<b>Pomieszczenie 02 P13</b>			
15 d.1.2	KNR 4-01 0212-01		Schody-rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych	m3		
			0,8 * 0,86 * 0,8	m3	0,550	
			0,73 * 0,87 * 0,66	m3	0,419	
					RAZEM	<b>0,969</b>
16 d.1.2	KNR AT-40 0101-03		Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
			4,45	m	4,450	
					RAZEM	<b>4,450</b>
17 d.1.2	KNR AT-40 0101-06		Usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
			poz.16	m	4,450	
					RAZEM	<b>4,450</b>
18 d.1.2	KNR AT-37 0109-01 0109-02		Iniekcja pozioma - wykonanie przepony poziomej przeciw podciąganiu kapilarnemu wody w murze o dużym zawilgoceniu i pod działaniem wody pod ciśnieniem żywicą akrylową Gelacryl 30 w murze ceglanym o grubości 0,65 m	m		
			4,45	m	4,450	
					RAZEM	<b>4,450</b>
19 d.1.2	KNR AT-26 0201-02		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
			11,57	m2	11,570	
					RAZEM	<b>11,570</b>
20 d.1.2	KNR AT-26 0201-04		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
			poz.19	m2	11,570	
					RAZEM	<b>11,570</b>
21 d.1.2	KNR AT-26 0102-01		Gruntowanie ręczne	m2		
			poz.20	m2	11,570	
					RAZEM	<b>11,570</b>
22 d.1.2	KNR AT-26 0102-05		Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
			poz.21	m2	11,570	
					RAZEM	<b>11,570</b>
23 d.1.2	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			21,13 * 5%	m2	1,057	

## Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczeń piwnic Sądu Administracyjnego w Gliwicach

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,057
24 d.1.2	KNR 4-01 0716-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			poz.23	m2	1,057	
					RAZEM	1,057
25 d.1.2	KNR 4-01 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami dyfuzyjnymi	m2		
			65,41	m2	65,410	
					RAZEM	65,410
26 d.1.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbą akrylową lateksową	m2		
			12,02	m2	12,020	
					RAZEM	12,020
27 d.1.2	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			0,63	m2	0,630	
					RAZEM	0,630
28 d.1.2	NNRNKB 202 2809-02		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			0,87	m	0,870	
					RAZEM	0,870
29 d.1.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia		Wywiezienie gruzu sprzymowanego z utylizacją samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.17 * 0,02	m3	0,089	
			poz.23 * 0,02	m3	0,021	
			poz.15	m3	0,969	
					RAZEM	1,079
<b>1.3</b>	<b>45410000-4 45320000-6</b>		<b>Pomieszczenie 03 P13</b>			
30 d.1.3	KNR AT-40 0101-03		Skucie zmuszającego tynku w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
			1,57	m	1,570	
					RAZEM	1,570
31 d.1.3	KNR AT-40 0101-06		Usunięcie zmuszających spoin w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
			poz.30	m	1,570	
					RAZEM	1,570
32 d.1.3	KNR AT-37 0109-01 0109-02		Iniekcja pozioma - wykonanie przepony poziomej przeciw podciąganiu kapilarnemu wody w murze o dużym zawilgoceniu i pod działaniem wody pod ciśnieniem żywicą akrylową Gelacryl 30 w murze ceglany o grubości 0,65 m	m		
			1,57	m	1,570	
					RAZEM	1,570
33 d.1.3	KNR AT-37 0201-02 analogia		Wykonanie pionowej iniekcji niskociśnieniowej	m2		
			3,61	m2	3,610	
					RAZEM	3,610
34 d.1.3	KNR AT-26 0201-02		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
			10,03	m2	10,030	

## Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczeń piwnic Sądu Administracyjnego w Gliwicach

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,030
35 d.1.3	KNR AT-26 0201-04		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
			poz.34	m2	10,030	
					RAZEM	10,030
36 d.1.3	KNR AT-26 0102-01		Gruntowanie ręczne	m2		
			poz.35	m2	10,030	
					RAZEM	10,030
37 d.1.3	KNR AT-26 0102-05		Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
			poz.36	m2	10,030	
					RAZEM	10,030
38 d.1.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia		Wywiezienie gruzu sprzymowanego z utylizacją samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.31 * 0,02	m3	0,031	
			21,130 * 0,02	m3	0,423	
					RAZEM	0,454
1.4	45332000-3 45311100-1 45262321-7 45410000-4 45442100-8 45320000-6 45111100-9		<b>Pomieszczenie 04 P13</b>			
39 d.1.4	KNR AT-40 0101-03		Skucie zmuszającego tynku w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
			21,20	m	21,200	
					RAZEM	21,200
40 d.1.4	KNR AT-40 0101-06		Usunięcie zmuszających spoin w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
			poz.39	m	21,200	
					RAZEM	21,200
41 d.1.4	KNR AT-37 0201-02 analogia		Wykonanie pionowej iniekcji niskociśnieniowej	m2		
			18,74	m2	18,740	
					RAZEM	18,740
42 d.1.4	KNR AT-26 0201-02		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
			72,90	m2	72,900	
					RAZEM	72,900
43 d.1.4	KNR AT-26 0201-04		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
			poz.42	m2	72,900	
					RAZEM	72,900
44 d.1.4	KNR AT-26 0102-01		Gruntowanie ręczne	m2		
			poz.43	m2	72,900	
					RAZEM	72,900
45 d.1.4	KNR AT-26 0102-05		Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
			poz.44	m2	72,900	
					RAZEM	72,900
46 d.1.4	KNR AT-26 0103-02 analogia		Zabezpieczenie stolarki folią	m2		

## Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczeń piwnic Sądu Administracyjnego w Gliwicach

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5	m2	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
47 d.1.4	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			63,32 * 5%	m2	3,166	
					RAZEM	<b>3,166</b>
48 d.1.4	KNR 4-01 0716-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			poz.47	m2	3,166	
					RAZEM	<b>3,166</b>
49 d.1.4	KNR 4-01 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami dyfuzyjnymi	m2		
			145,80	m2	145,800	
					RAZEM	<b>145,800</b>
50 d.1.4	KNR 4-01 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lateksowymi	m2		
			63,32	m2	63,320	
					RAZEM	<b>63,320</b>
51 d.1.4	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbą akrylową lateksową	m2		
			88,8	m2	88,800	
					RAZEM	<b>88,800</b>
52 d.1.4	KNR 2-02 0205-01 analogia		Wyrównanie poziomu podłogi betonem konstrukcyjnym gr 12 cm wraz z wykonaniem zbrojenia płyty	m3		
			44,4 * 0,125	m3	5,550	
					RAZEM	<b>5,550</b>
53 d.1.4	NNRNKB 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			44,4	m2	44,400	
					RAZEM	<b>44,400</b>
54 d.1.4	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			26,17	m	26,170	
					RAZEM	<b>26,170</b>
55 d.1.4	KNR 4-02 0234-03		Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
56 d.1.4	KNR 4-02 0234-08 analogia		Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - właz żeliwny	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
57 d.1.4	KNR 4-02 0233-04		Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
58 d.1.4	KNR 2-18 0626-04 analogia		Pokrywa nadstudzienna o wymiarach 83 x 63 z podziałem na dwie części i kołnierzem	kpl.		

## Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczeń piwnic Sądu Administracyjnego w Gliwicach

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
59 d.1.4	KNR 2-15 0402-02		Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m		
			3,40	m	3,400	
					RAZEM	<b>3,400</b>
60 d.1.4	KNR 2-15 0408-02		Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
61 d.1.4	analiza indywidualna		Wykonanie zasilania do studzienki odwadniającej	m		
			10,8	m	10,800	
					RAZEM	<b>10,800</b>
62 d.1.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia		Wywiezienie gruzu sprzymowanego z utylizacją samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.40 * 0,02	m3	0,424	
			poz.47 * 0,02	m3	0,063	
					RAZEM	<b>0,487</b>
<b>1.5</b>	<b>45443000-4</b>		<b>Roboty zewnętrzne</b>			
63 d.1.5	analiza indywidualna		Uszczelnienie listwy folii kubełkowej w przyziemiu oraz uzupełnienie ubytków przy boniach na odcinku 5,6 mb	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>