
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.: "Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie – etap II"

ADRES INWESTYCJI: w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obręb: 13 Dobiegniew

NAZWA INWESTORA: Gmina Dobiegniew

ADRES INWESTORA: ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

SPORZĄDZIŁ :
mgr inż. Anna Domaszczyńska

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Jakub Mańdzij

DATA OPRACOWANIA: 11.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.07.2024

Data zatwierdzenia

Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.: "Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II" - w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obręb: 13 Dobiegniew

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.: "Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie – etap II" – w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obręb: 13 Dobiegniew			
1	KAPLICA	1	38
1.1	Prace dekarско - ciesielsko- blacharskie	1	14
1.1.1	Organizacja budowy	1	4
1.1.2	Prace dekarские - wymiana pokrycia od strony elewacji północnej i wschodniej	5	6
1.1.3	Prace ciesielskie	7	7
1.1.4	Izolacja paroszczelna połaci dachowej	8	8
1.1.5	Obróbki blacharskie	9	14
1.2	Renowacja okien i drzwi	15	30
1.2.1	Stolarka okienna	15	17
1.2.2	Stolarka drzwiowa - renowacja	18	30
1.3	Transport i utylizacja gruzu budowlanego	31	31
1.4	Odnowienie krzyża	32	32
1.5	Wzmocnienie muru	33	33
1.6	Wymiana skrzynki elektrycznej	34	34
1.7	Wentylacja	35	38

Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.: "Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II" - w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obręb: 13 Dobiegniew

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.: "Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II" - w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obręb: 13 Dobiegniew					
1		KAPLICA			
1.1		Prace dekarsko - ciesielsko- blacharskie			
1.1.1		Organizacja budowy			
d.1.1.1.1	NNRNKB 202 1622-04	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i zamocowaniem płyt pilśniowych i folii polietylenowej	m2 rzutu		
		20	m2 rzutu	20,000	
				RAZEM	20,000
d.1.1.1.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
d.1.1.1.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
d.1.1.1.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
1.1.2		Prace dekarskie - wymiana pokrycia od strony elewacji północnej i wschodniej			
d.1.1.1.2	KNR K-05 0101-03	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, profilowana, bez odzysku	m2		
		(2,2 + 1,95 * 2 + 2,5) * 2,83 + 12,5 * 6,7	m2	108,088	
				RAZEM	108,088
d.1.1.1.2	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiovką ceramiczną w koronkę	m2		
		poz.5	m2	108,088	
				RAZEM	108,088
1.1.3		Prace ciesielskie			
d.1.1.1.3	KNR K-05 0104-05 + KNR K-05 0105-02	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.6	m2	108,088	
				RAZEM	108,088
1.1.4		Izolacja paroszczelna połaci dachowej			
d.1.1.1.4	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej	m2		
		poz.5	m2	108,088	
				RAZEM	108,088
1.1.5		Obróbki blacharskie			
d.1.1.1.5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,7 + 12,5 + (1,1 * 2 + 1,94 * 2 + 2,49)	m	26,770	
				RAZEM	26,770
d.1.1.1.5	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku	m		
		poz.9	m	26,770	
				RAZEM	26,770
d.1.1.1.5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2,70 * 2 + 2 * 2	m	9,400	
				RAZEM	9,400
d.1.1.1.5	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytan-cynku	m		
		poz.11	m	9,400	

Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.: "Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II" - w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obręb: 13 Dobiegniew

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,400
13	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6,7 * 2 * 0,4 + 12,5 * 2 * 0,4 + (1,1 * 2 + 1,95 * 2 + 2,5) * 0,4	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
14	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku	m2		
		poz.13	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
1.2		Renowacja okien i drzwi			
1.2.1		Stolarka okienna			
15	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych	m2		
		22,507	m2	22,507	
				RAZEM	22,507
16	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-13 z.sz.4.5.4. 9914-17 + KNR 4-01 1211-02	Renowacja stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi w PT	m2		
		22,507	m2	22,507	
				RAZEM	22,507
17	KNR-W 4-01 1112-03	Wymiana szklenia w oknach	m2		
		22,507	m2	22,507	
				RAZEM	22,507
1.2.2		Stolarka drzwiowa - renowacja			
18	KNNR 2 1103-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami i przewiezienie do pracowni	m2		
		1,67 * 2 + 1,05 * 1,94 + 1,6 * 2,1 + 0,7 * 2 + 0,8 * 2	m2	11,737	
				RAZEM	11,737
19	TZKNBK XII -123	Demontaż zamków ze skrzydeł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	TZKNBK XII -111	Demontaż klamek	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21	TZKNBK XV 33	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		poz.18 * 2	m2	23,474	
				RAZEM	23,474
22	TZKNBK XV 29-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m2		
		poz.21	m2	23,474	
				RAZEM	23,474
23	TZKNBK XV 29-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m2		
		poz.21	m2	23,474	
				RAZEM	23,474
24	TZKNBK XX 2402-06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod bejcowanie	szt.		
		poz.21	szt.	23,474	
				RAZEM	23,474
25	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2		
		poz.24	m2	23,474	

Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.: "Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II" - w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obręb: 13 Dobiegniew

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,474
26 d.1.2.2	TZKNBK XV 31	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
		poz.24	m2	23,474	
				RAZEM	23,474
27 d.1.2.2	TZKNBK XV 36-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m2		
		poz.24	m2	23,474	
				RAZEM	23,474
28 d.1.2.2	TZKNBK XV 36-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz	m2		
		poz.24	m2	23,474	
				RAZEM	23,474
29 d.1.2.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - scalenie kolorystyczne drewna przez zastosowanie farby olejnej lub akrylowej, proponuje się kolor ciemnego orzechu nawiązujący do oryginału,	m2		
		poz.24	m2	23,474	
				RAZEM	23,474
30 d.1.2.2	TZKNBK XII -22 analogia	Ponowny montaż drzwi po renowacji z pełnym wyposażeniem w okucia i ościeżnice - zamontowanie nowych klamek i zamków z uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.3		Transport i utylizacja gruzu budowlanego			
31 d.1.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km Utylizacja gruzu budowlanego pochodzącego z rozbiórek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Odnowienie krzyża			
32 d.1.4	KNR 4-01 1212-02 z.sz. 2.2 9912-01 + KNR 4-01 1211-08 + KNR 4-01 1212-03 z.sz. 2.2 9912-01 kalk. własna	Odnowienie krzyża	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Wzmocnienie muru			
33 d.1.5	kalk. własna	Wzmocnienie muru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Wymiana skrzynki elektrycznej			
34 d.1.6	kalk. własna	Wymiana skrzynki elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Wentylacja			
35 d.1.7	KNR-W 2-17 0152-01	Wywietrzaki dachowe o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.1.7	KNR-W 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	

Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.: "Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II" - w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obręb: 13 Dobiegniew

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
37 d.1.7	KNR-W 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 110 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		4 * 3,1415 * 0,11 * 4,65	m2	6,428	
				RAZEM	6,428
38 d.1.7	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji		
		(4 * 3,1415 * 0,11 * 4,65) * 1,04	m2 izolacji	6,685	
				RAZEM	6,685