
KOSZTORYS NAKŁADCZY [ŚLEPY]

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro. Schody na strych
ADRES INWESTYCJI : Września, ul.Jana Pawła II 23 - niski budynek.
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 62-300 Września ul. Chopina 9
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro - schody na strych					
1 Schody na strych					
1 d.1	KNR-W 4-01 1212-05 zał.szcz. 2.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady piętro/strych -- Robocizna -- 0,94*1,15=1,081= -- Materiały -- farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania benzyna do lakierów papier ścierny w arkuszach materiały pomocnicze	m ² r-g dm ³ dm ³ dm ³ ark %	 1,0810 0,0830 0,0770 0,0340 0,5600 2,0000	2,80*2,23*1/2 = 3,12
Razem pozycja 1					3,12
2 d.1	KNR-W 4-01 1209-07 zał.szcz. 2.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody na strych - stopnice i podstopnice obustronnie -- Robocizna -- -- Materiały -- szpachlówka farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania papier ścierny w arkuszach farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania benzyna do lakierów materiały pomocnicze	m ² r-g dm ³ dm ³ ark dm ³ dm ³ %	 0,7200 0,0860 0,0920 0,5400 0,0910 0,0400 2,0000	0,72*[0,26+0,20] *2*11 = 7,29
Razem pozycja 2					7,29
3 d.1	KNR-W 4-01 1207-02 zał. szcz. 2.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm - policzki biegu schodów parter/1 piętro -- Robocizna -- -- Materiały -- szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała grunt pokostowy farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania papier ścierny w arkuszach farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania benzyna do lakierów materiały pomocnicze	m r-g dm ³ dm ³ dm ³ ark dm ³ dm ³ %	 0,1740 0,0210 0,0460 0,0270 0,0270 0,0400 0,0150 2,0000	2,8*3 = 8,40
Razem pozycja 3					8,40
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenia folią -- Robocizna -- -- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² r-g m ² %	 0,0570 0,3570 2,0000	15
Razem pozycja 4					15,00
Razem dział Schody na strych					
Ogółem wartość kosztorysowa robót:					