

KOSZTORYS OFERTOWY REMONTÓW DRÓG LEŚNYCH

ZADANIE NR 13
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
NA DRODZE NR 27 WG DSD (NR INW. 515/220)
W LEŚNICTWIE BUDKI

ZLECENIODAWCA:



NADLEŚNICTWO SKARŻYSKO
ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko Kamienna

OPRACOWAŁ:

Konrad Gutowski
Starszy Asystent Projektanta

WRZESIEŃ 2022

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIA 13

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze nr 27 wg DSD (nr inw. 515/220)
w leśnictwie Budki

Lp.	Podstawa obmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka i ilość			
			Nazwa	Suma	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
—	—	<u>REMONT CZĄSTKOWY USZKODZEŃ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ</u>	—	—	—	—
1	Inwentaryzacja w terenie	Przycięcie, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową uszkodzeń nawierzchni asfaltowej	m2	390,20		
2	Inwentaryzacja w terenie	Remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno – asfaltową AC11W 50/70 gr. 6 cm wraz zagęszczeniem (warstwa dolna)	m2	390,20		
3	Inwentaryzacja w terenie	Remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno – asfaltową AC11S 50/70 gr. 4 cm wraz zagęszczeniem (warstwa górna)	m2	390,20		
—	—	<u>UZUPEŁNIENIE POBOCZY MIESZANKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO</u>	—	—	—	—
4	Inwentaryzacja w terenie	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego (pospółki) na grubość do 10 cm	m2	330,00		
—	—	<u>ODKRZACZENIE TERENÓW ZIELONYCH ZA ROWAMI</u>	—	—	—	—
5	Inwentaryzacja w terenie	Odkrzaczenie terenów zielonych za rowami drogo-wymi szerokości 1m	m2	3740,00		
				Ogółem netto	zł	
				VAT (23%)	zł	
				Razem brutto	zł	

Słownie brutto.....

.....dnia.....

Podpis Wykonawcy

UWAGA: Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku