



Załącznik nr 1 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie pn.: „**Modernizacja strategicznych dróg gminnych w Gminie Rząśnik, powiecie wyszkowskim**” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 4 zadaniach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

**45000000-7** – Roboty budowlane

**45200000-9** – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

**45230000-8** – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu

**45111200-0** – Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**45233120-6** – Roboty w zakresie budowy dróg

**71320000-7** – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**Zamawiający: Gmina Rząśnik – Urząd Gminy Rząśnik**

I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „**Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik**” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 4 zadaniach:

1) „**Rozbudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych w m. Nury, gmina Rząśnik**” obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej i innych materiałów niezbędnych do wystąpienia oraz uzyskania i przekazania Zamawiającemu **ostatecznej decyzji ZRID** oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykonanie rozbudowy dwóch odcinków drogi o długości 1 835,37 m (*odcinek 1 – 885,40 m i odcinek 2 – 949,97 m*) w zakresie wzmocnienia nawierzchni, wykonania poszerzeń jezdni pod projektowaną drogę, wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy jezdni z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego lub kruszywa łamanego wraz z poboczami zjazdów z kruszywa naturalnego, wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami.<sup>1</sup>

*Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-użytkowy.*

2) „**Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik**” obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej i innych materiałów niezbędnych do wystąpienia oraz uzyskania i przekazania zamawiającemu **ostatecznej decyzji ZRID** oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej o długości 4 206,77 m w zakresie wzmocnienia nawierzchni, wykonania poszerzeń jezdni pod projektowaną drogę, wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy jezdni z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego, kostki betonowej lub kruszywa łamanego wraz z poboczami zjazdów z kruszywa naturalnego,

<sup>1</sup> Opracowana dokumentacja projektowa będzie miała szerszy zakres. Wykonawstwo zadania nie obejmuje budowy kanału technologicznego.

wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami.<sup>2</sup>

*Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-użytkowy.*

- 3) **„Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Polewna – Józefowo, gmina Rząśnik”** obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej i innych materiałów niezbędnych do wystąpienia oraz uzyskania i przekazania Zamawiającemu **ostatecznej decyzji ZRID** oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykonanie rozbudowy odcinka drogi o długości 600,82 m w zakresie wzmocnienia nawierzchni, wykonania poszerzeń jezdni pod projektowaną drogę, wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy jezdni z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego lub kruszywa łamanego wraz z poboczami zjazdów z kruszywa naturalnego, wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych chłonnych.<sup>3</sup>

*Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-użytkowy.*

- 4) **„Rozbudowa drogi gminnej nr 440317W relacji Komorowo-Wólka Folwark”** obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej i innych materiałów niezbędnych do wystąpienia oraz uzyskania i przekazania Zamawiającemu **ostatecznej decyzji ZRID** oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 885,40 m w zakresie wzmocnienia nawierzchni, wykonania poszerzeń jezdni pod projektowaną drogę, wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy jezdni z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego lub kruszywa łamanego wraz z poboczami zjazdów z kruszywa naturalnego, wykonanie odwodnienia jezdni postaci rowów przydrożnych chłonnych.<sup>4</sup>

*Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-użytkowy.*

**Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

- II. Wymagany okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi minimalnie 36 miesięcy, a maksymalnie 60 miesięcy.
- III. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.
- IV. Wykonawca urządzi zaplecze budowy i zabezpieczy plac budowy we własnym zakresie.
- V. Jakość wykonania robót budowlanych oraz materiałów użytych do zrealizowania zadań powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących normach i być zgodna z zasadami wiedzy technicznej.
- VI. Materiały budowlane powinny posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie.

---

<sup>2</sup> Opracowane PFU obejmuje odcinek 4 206,77 m. Opracowywana dokumentacja projektowa będzie miała mniejszy zakres i dotyczyć będzie odcinka 2 670 mb. Wykonawstwo zadania nie obejmuje budowy kanału technologicznego.

<sup>3</sup> Opracowana dokumentacja projektowa będzie miała szerszy zakres. Wykonawstwo zadania nie obejmuje budowy kanału technologicznego.

<sup>4</sup> Opracowana dokumentacja projektowa będzie miała szerszy zakres. Wykonawstwo zadania nie obejmuje budowy kanału technologicznego.

- VII. W trakcie trwania robót Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego.
- VIII. Na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, należy je odtworzyć zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.
- IX. Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z elementami oznakowania i utrzymaniem oznakowania przez okres realizacji robót a po zakończeniu budowy opracuje i zatwierdzi Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowanego odcinka drogi.
- X. Po zrealizowaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów, a po uzyskaniu pozytywnych wyników przedstawienia ich w protokołach i przekazania Zamawiającemu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian dopuszczalnych przepisami i zgodnych z umową, należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności.
- XI. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia. Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.
- XII. Materiały pochodzące z rozbiórki, wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśniku i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
- XIII. Odpady powstałe w toku realizacji zadania należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 roku poz. 779 z późn. zm.).
- XIV. Załączone do OPZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy, przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego obejmującego przedmiot zamówienia należy uwzględnić dane wynikające z analizy przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również pozostałe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do jego zrealizowania. Jeżeli Wykonawca uzna, iż przedmiar nie obejmuje pewnych robót wymaganych w dokumentacji technicznej oraz opisie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje.
- XV. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z zawartej umowy bądź przelewu zapłaty wynagrodzenia umownego na tę osobę.  
Dokonanie cesji wierzytelności (wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego) powinno być poprzedzone przedłożeniem projektu umowy o cesję, w której to zawarte będą co najmniej poniższe informacje:
- a) kwota wierzytelności,
  - b) okres spłaty wierzytelności,
  - c) warunki spłaty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian do projektu umowy. Zawarcie umowy o cesję wierzytelności będzie możliwe po zatwierdzeniu projektu umowy przez Zamawiającego.  
Cesja, przelew wierzytelności na inną instytucję finansową niż bank jest niedopuszczalna, a przypadku wykonania takiej czynności, Zamawiający uzna ją za bezskuteczną.
- XVI. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  
Miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiającym.

***W załączeniu:***

1. Przedmiary robót.
2. Programy funkcjonalno-użytkowe

**UWAGA!**

**Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.**