

Biuro Projektów Drogowych	 ANCYGIER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Geodezyjna 19 ▪ 67-200 Głogów ▪ tel. 663-86-04-06 ▪ biuro-bpd@wp.pl ▪ NIP: 501-000-40-83
--	---	--

PROJEKT WYKONAWCZY
DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	"Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntów rolnych na dz. nr 1436" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: <u>"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki"</u>
ADRES	Piotrowice Świdnickie, gm. Jaworzyna Śląska dz. nr 1436, 1431 Obręb 0009 Piotrowice Świdnickie, jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Śląska
INWESTOR	Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica

BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
DROGOWA	mgr inż. Dariusz Ancygier upr. Nr 89/DOŚ/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	

Głogów październik 2023r.

OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntów rolnych na dz. nr 1436"

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki"

Część: Projekt organizacji ruchu drogowego - docelowej

1. Podstawa prawna:

- 1.1. Zlecenie inwestora.
- 1.2. Materiały wyjściowe:
 - a). Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 - b). Mapa sytuacyjno wysokościowa – aktualna w skali 1:500
 - c). Uzgodnienie z zarządcą drogi
 - d). Wizja lokalna, pomiary uzupełniające w terenie, inwentaryzacja oznakowania istniejącego
- 1.3. Podstawa opracowania:
 - a). Instrukcja o znakach drogowych
 - b). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
 - c). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 - d). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

2. Dane ogólne o terenie

2.1. Opis przewidzianych robót

Zakres objęty opracowaniem zlokalizowany jest w południowej części miejscowości Piotrowice Świdnickie, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie. Zakres objęty opracowaniem obejmuje działki nr 1436, 1431 Obręb 0009 Piotrowice Świdnickie.

3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt zmiany **docelowej** organizacji ruchu w m. Piotrowice Świdnickie w związku z przebudową drogi wewnętrznej na dz. nr 1436.

4. Ogólny opis stanu istniejącego

4.1. Komunikacja

Aktualnie droga wewnętrzna na dz. nr 1436 posiada jezdnię o nawierzchni kruszywowo-żużlowej o szerokości ok. 3,5m po obu stronach jezdni zlokalizowane są pobocza gruntowe.

4.2. Odwodnienie

Obecnie teren objęty zakresem odwadniany jest powierzchniowo – poprzez układ spadków poprzecznych i podłużnych w istniejące pobocza gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym.

4.3 Oświetlenie

Obecnie teren inwestycji nie posiada sieci oświetlenia drogowego.

5. Ogólny opis stanu projektowego

5.1. Komunikacja

Projektuje się przebudowę drogi w zakresie:

- budowy jezdni wraz z mijankami,
- budowy zjazdów,
- budowy poboczy,
- aktualizacji organizacji ruchu.

Podstawowe parametry techniczne:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - szerokość jezdni | - 3,5-5,0m |
| - szerokość jezdni zjazdów | - 5,0m |
| - szerokość poboczy: | - 0,75m |
| - nawierzchnia jezdni | - bitumiczna, |
| - nawierzchnia mijanek | - bitumiczna, |
| - nawierzchnia zjazdów | - bitumiczna, |
| - nawierzchnia poboczy | - kruszywo kamienne, |

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Aktualnie na obszarze objętym niniejszym opracowaniem znajduje się :

droga gminna wewnętrzna na dz. nr 1436

- z jezdnią o nawierzchni tłuczniowej szerokości około 3,5m z obustronnym poboczem gruntowym szer. 0,5m.
- odcinek drogi znajduje się poza terenem zabudowanym - dopuszczalna prędkość: 90km/h
- droga klasy W - wewnętrzna
- ruch na trasie drogi gminnej jest mały, lokalny.

droga powiatowa nr 2936D na dz. nr 1431

- z jezdnią o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m z obustronnym poboczem gruntowym szer. 0,75m.
- odcinek drogi znajduje się poza terenem zabudowanym - dopuszczalna prędkość: 90km/h
- droga klasy Z
- ruch na trasie drogi gminnej jest średni.

Wykaz istniejących zagrożeń:

1. Praca maszyn i urządzeń podczas wykonywania robót rozbiórkowych i ziemnych
2. Ruch pojazdów budowy podczas wykonywania prac
3. Ruch pojazdów zewnętrznych

6.1. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Zakres objęty odrębnym wnioskiem.

6.2. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW PIONOWYCH

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria znaku</i>	<i>Symbol znaku</i>	<i>Grupa znaków</i>	<i>Ilość sztuk</i>	
				<i>Tablice do znaków</i>	<i>Słupki</i>
1	informacyjne	D-46	małe	1	1
2	informacyjne	D-47	małe	1	0

2szt. 1szt.

Ilość projektowanych słupków: **1szt.**

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW POZIOMYCH

<i>L.p.</i>	<i>Typ znaku</i>	<i>Symbol znaku</i>	<i>Długość [m]/ Powierzchnia malowania [m²]</i>
1	Linie krawędziowe	P-7a	17,0 m

5.0. WARUNKI WYMAGANE DO OZNAKOWANIA

- znaki drogowe należy ustawić po prawej stronie jezdni na wys. min., 2,5 m w odległości od krawędzi jezdni min. 0,5m,
- oznakowanie poziome i pionowe muszą odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003r.)
- znaki poziome wykonać z materiału chlorokauczukowego, grubowarstwowego,.
- W ciągu drogi gminnej należy zastosować znaki pionowe z grupy M (małe)

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI:

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu: 30.12.2025r.


Opracował:


mgr inż. Dariusz Ancygier

PLAN ORIENTACYJNY














skala 1: 10 000

m. Piotrowice Świdnickie





DROGA NR 2

- | | |
|---|---|
|  | Istn. nawierzchnie drogowe |
|  | Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. mijanka - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej |
|  | Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. pas zadrzewień przydrożnych |
|  | Proj. zieleń niska |
|  | Proj. krawężł jezdni |
|  | Proj. krawężł pobocza z kruszywa |
|  | Proj. krawężł pobocza ziemnego |
|  | Proj. obrzeże betonowe |
|  | Wymiary |
|  | Granice istniejących działek |

LEGENDA organizacja ruchu:

- 
 znaki poziome istniejące
 - 
 znaki poziome projektowane
 - 
 znaki pionowe istniejące
 - 
 znaki pionowe istniejące do przestawienia
 - 
 znaki pionowe projektowane

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY	Wykonał	BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH	ul. Geodezyjna 19 • 67-200 Głogów • tel. 663-860-406	
	Inwestor	Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica		
	Nazwa rysunku	Plan sytuacyjny - docelowej organizacji ruchu		
	Obiekt	"Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntów rolnych na dz. nr 1436" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki"	Numer rysunku 1	
	Część	ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO		
		czerwiec 2023		
		Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia
	Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Dariusz Ancygiel	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr 89/IDŚ/15	



IGK.7221.39.2023

Jaworzyna Śląska, dnia 06 grudnia 2023 r.

Dariusz Ancygier

Biuro Projektów Drogowych ANCYGIER

ul. Geodezyjna 19

67-200 Głogów

Dotyczy: projektu docelowej organizacji ruchu zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntów rolnych na dz. nr 1436” w Piotrowicach Świdnickich

W odpowiedzi na wniosek złożony w tutejszym Urzędzie w dniu 04.12.2023 r., przez Biuro Projektów Drogowych ANCYGIER w sprawie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania drogi gminnej wewnętrznej w Piotrowicach Świdnickich w związku z zadaniem pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntów rolnych na dz. nr 1436” w Piotrowicach Świdnickich informuję, iż przedłożony projekt **zatwierdzam** w części dotyczącej drogi gminnej i **opiniuję pozytywnie** w zakresie dotyczącym drogi powiatowej nr 2936D.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Justyna Chrebela
Justyna Chrebela

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Madetko
tel. 74 84-89-237, e.madetko@jaworzyna.net





Służba Drogorowa Powiatu Świdnickiego
ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska

tel. 74 66 22 920; e-mail. pt@sdps.swidnica.pl; www.sdps.swidnica.pl

Jaworzyna Śląska, dnia 3.01.2024 r.

PT.43.206.2023

Pan Dariusz Ancygier
Pełnomocnik Powiatu Świdnickiego

Biuro Projektów Drogowych ANCYGIER
ul. Geodezyjna 19
67-200 Głogów

dot. opinia do projektu stałej organizacji ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 grudnia 2023 roku (data wpływu do SDPS: 06.12.2023) dotyczące uzgodnienia projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntów rolnych na dz. nr 1436” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego – Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” informuję, że uzgadniam przedłożony projekt stałej organizacji ruchu w zakresie włączenia do drogi powiatowej nr 2936D z następującą uwagą:

- Znak D-46 „droga wewnętrzna” umieścić po prawej stronie drogi, znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej” może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrocie znaku D-46.

Niezależnie od powyższego projekt musi być zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Po uzyskaniu zatwierdzenia należy dostarczyć do Służby Drogorowej Powiatu Świdnickiego 2 egzemplarze opieczetowanych egzemplarzy zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona staraniem i na koszt inwestora.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Artur Barczak

DYREKTOR
Służby Drogorowej
Powiatu Świdnickiego
Marek Olesiński

**Karta uzgodnień dla projektu przebudowy drogi dojazdowej
nr 2 do gruntów rolnych na dz. nr 1436**

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy




[Handwritten signature]
I ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
w Świdnicy
mł.insp. Przemysław Siwiak
07.12.2023

Biuro Projektów Drogowych	 ANCYGIER	▪ ul. Geodezyjna 19 ▪ 67-200 Głogów ▪ tel. 663-86-04-06 ▪ biuro-bpd@wp.pl ▪ NIP: 501-000-40-83
--	--	--

PROJEKT WYKONAWCZY
DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	"Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntów rolnych na dz. nr 1436" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: <u>"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki"</u>
ADRES	Piotrowice Świdnickie, gm. Jaworzyna Śląska dz. nr 1436, 1431 Obręb 0009 Piotrowice Świdnickie, jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Śląska
INWESTOR	Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica

BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
DROGOWA	mgr inż. Dariusz Ancygier upr. Nr 89/DOŚ/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	

Głogów październik 2023r.



STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27
e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl
www.swidnica.pl

Świdnica, dnia 18 stycznia 2024 r.

KD.7121.2.8.2024.2

**Biuro Projektów Drogowych
ANCYGIER
ul. Geodezyjna 19
67-200 Głogów**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 stycznia 2024 r., działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.1 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 784)

- zatwierdzam -

projekt zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2936 D w granicach administracyjnych miejscowości Piotrowice Świdnickie.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. zarządzenia termin w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu określa się do dnia :

31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Na podstawie § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia – w przypadku braku zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w określonym terminie – niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

Z poważaniem

Do wiadomości :

Służba Drogowa
Powiatu Świdnickiego
ul. Powstańców 12
58-140 Jaworzyna Śl.

Wyk. w 3 egz. P.B.
2 egz. j.w
1 egz. a/a
18.01.2024

z up. STAROSTY

Piotr Bizon
Starszy Inspektor Powiatowy
w Wydziale Komunikacji
Transportu i Dróg Publicznych