

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,693	km	0,69	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,69</b>
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm UWAGA: 1. Po wykonaniu koryta część gruntu pozostawić do odbudowy poboczy 2. Rozebraną nawierzchnię z kamienia łamanego dostarczyć we wskazane miejsce przez Inwestora	m2		
		4,40 * 693,00	m2	3 049,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 049,20</b>
3 d.1	KNR 2-01 0211-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3		
		poz.2 * 0,25 - poz.10	m3	637,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>637,56</b>
<b>2</b>		<b>KONSTRUKCJA DROGI</b>			
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2	m2	3 049,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 049,20</b>
5 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.4	m2	3 049,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 049,20</b>
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/63,0mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.7 + (0,20 * 693,00)	m2	2 938,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 938,60</b>
7 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z warstwą klinującą grys 0/5mm gr. do 0,5cm UWAGA: Po wykonaniu warstwy konstrukcyjnej skropić nawierzchnię wodą.	m2		
		2800,00	m2	2 800,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 800,00</b>
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>			
8 d.3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		2,0 * (693,00 * 0,60)	m2	831,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>831,60</b>
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.8	m2	831,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>831,60</b>
10 d.3	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim - do wykorzystania grunt z korytowania	m3		
		poz.9 * 0,15	m3	124,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,74</b>
11 d.3	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie (obrobienie na czysto) - pobocze gruntowe	m2		
		poz.9	m2	831,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>831,60</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>			
12 d.4	KNR 2-21 0103-02 analogia	Przycięcie krzewów o średnicy korony ponad 2 m	szt.		
		16,00	szt.	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>