

Dotyczy: Odpowiedzi nr 1 na zapytanie z dnia 15.02.2023r. do postępowania na zadanie „**Termomodernizacja budynków szkół wraz z modernizacją kotłowni i instalacji C.O oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej zasilającej**” dotyczy **budynku Dąbrowicy – CZĘŚĆ NR 5**

**PYT. 1** Proszę o zamieszczenie szkicu wraz z wymaganym wyposażeniem dla drzwi zewnętrznych które podlegają wymianie – dotyczy pozycji nr 60.

**ODP. W załączeniu zestawienie stolarki dla wszystkich CZĘŚCI w tym szkice drzwi dla Cz. Nr 5. W zestawieniu nie ma ujętych okien DACHOWYCH, ponieważ w przedmiarach są wyszczególnione ilości tych okien. Wycenę robót należy sporządzić na podstawie ilości i informacji zawartych w przedmiarze robót i STWIOR.**

**PYT. 2** Brak pozycji przedmiarowych na wykonanie mocowania płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych. Proszę o uwzględnienie oraz podanie wymaganej ilości na m 2.

**ODP. Jest to pozycja kompleksowa i proszę doliczyć kołki mocujące w ilości 6 szt. na 1 m2.**

**PYT. 3** Brak pozycji przedmiarowych na wykonanie gruntowania ścian przed położeniem tynku silikonowego pozycja 26 – katalog zawarty w tej pozycji nie uwzględnia w/w prac. Proszę o uwzględnienie ich.

**ODP. Pozycja 26 zawiera gruntowanie ściany przed położeniem tynku.**

**PYT. 4** Elementy – ocieplenie stropów – nad salą gimnastyczną zastosowano wełnę gr 20 cm a nad stropem starej części 15 cm - czy należy zastosować jedną warstwę gr 20 cm i 15 cm czy Zamawiający wymaga ułożenia na tzw. mijankę z dwóch warstw np. 2 x po 10 cm i 10 + 5 cm. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany proszę wówczas o zastosowanie odpowiednich katalogów lub krotności.

**ODP. Należy zastosować wełnę mineralną w rolkach o podanych grubościach.**

**PYT. 5** Do wykonania jest izolacja pionowa ścian fundamentowych – pozycje od 39 do 46. Brak pozycji przedmiarowych na wykopy, wywóz i zasypy. Proszę o sprostowanie do tych pozycji.

**ODP. Podane pozycje wykopu, wywozu i zasypu ujęte są w poz. 67, 68, 69**

**PYT. 6** Proszę o zamieszczenie PZT tak, aby móc oszacować wartości dla pozycji nr 21 – odciążenie od budynku wód deszczowych i podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej w ilości 13 szt. W celu dokonania rzetelnej wyceny potrzebujemy ilość metrów bieżących jaka jest do wykonania.

**ODP. Należy doliczyć do wyceny 130 mb. Rury PCV fi 200.**

**PYT. 7** Proszę o potwierdzenie że Zamawiający przewiduje tylko płatność końcową zgodnie z załączonym wzorem umowy.

**ODP. Tak, za zrealizowanie zamówienia przysługuje płatność końcowa, po dokonaniu odbioru końcowego robót i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót dla każdej CZĘŚCI odrębnie.**

Kierownik  
Wydziału Inwestycji  
i Funduszy Strukturalnych

mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)