


WYKONAWCA PROJEKTU:	<b>Biuro Projektowe</b> <b>FORMA</b>
---------------------	---

INWESTOR/ ZAMAWIAJĄCY:		<b>Gmina Rakoniewice</b> <b>Osiedle Parkowe 1</b> <b>62-067 Rakoniewice</b>
---------------------------	---	---

NAZWA INWESTYCJI:	<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ</b> <b>ROSTARZEWO - STODOLSKO</b>
FAZA OPRACOWANIA:	<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
Branża:	Funkcja:		Podpis:	Data:
drogowa	OPRACOWAŁ	inż. Bartosz Prałat		04.2022

Data	nr umowy	faza	tom	Egz.
04.2022	-	PW	KO	<b>1</b>

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Rostarzewo - Stodolsko

ADRES INWESTYCJI : droga gminna Rakoniewice

INWESTOR : Gmina Rakoniewice

ADRES INWESTORA : 62-067 Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1

BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto:

**Słownie:**

KOSZTORYS OFERTOWY					CPV 45233120-6	
Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>OPRACOWANIA PROJEKTOWE</b>					
1	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1,000		
2	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>					
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,936		
3	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni jezdni wzdłuż jej krawędzi	m	1882,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	561,60		
5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie, zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	617,76		
6	D-05.03.11	Wykonanie frezowania wyrównawczego, 18,34m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> =1,8cm, zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	1000,000		
3	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
7	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami, zagospodarowanie urobku we własnym zakresie	m <sup>3</sup>	1382,38		
4	<b>PODBUDOWY</b>					
8	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m <sup>2</sup>	3143,20		
9	D-04.05.01	Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>	3143,20		
10	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm	m <sup>2</sup>	2862,40		
5	<b>NAWIERZCHNIE</b>					
11	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	5 342,00		
12	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 342,00		
13	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W, gr. 4 cm + wyrównanie 45,71m <sup>3</sup> /5417=0,8cm RAZEM 4,8cm	m <sup>2</sup>	5 416,88		
14	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 491,76		
15	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	2 544,16		
16	D-05.03.26i	Ułożenie geokompozytu wzmacniającego	m <sup>2</sup>	5 491,76		
6	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
17	D-06.03.01a	Pobocze umocnione kruszywem łamanym, 0/31,5mm granitowym, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zag. 10 cm, szerokość 0,75m,	m <sup>2</sup>	1404,00		

7		OZNAKOWANIE				
18	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą białą akrylową odblaskową	m <sup>2</sup>	146,00		
19	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych dla znaków drogowych z przymocowaniem tarcz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	17		

**RAZEM KOSZTORYS**

<b>KOSZTORYS (netto):</b>	
<b>Podatek Vat 23%:</b>	
<b>KOSZTORYS (brutto):</b>	

Słownie brutto: