

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	1 KNNR 6 0805-06 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m2		
		25 * 2 + 45 * 2 + 25 * 2 + 40 * 2,5	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
d.1	2 KNR 2-31 0814-02 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m		
		270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
2		REGULACJA URZĄDZEŃ			
d.2	3 KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanatowych	szf.		
		1	szf.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ELEMENTY CHODNIKÓW			
d.3	4 KNNR 6 0404 -05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		270 + 12	m	282,000	
				RAZEM	282,000
4		CHODNIKI			
d.4	5 KNNR 6 0101-02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wywóz urobku po stronie wykonawcy	m2		
		25 * 1,5 + 45 * 1,5 + 40 * 1,5 + 25 * 1,5	m2	202,500	
				RAZEM	202,500
d.4	6 KNNR 6 0113-02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		202,5	m2	202,500	
				RAZEM	202,500
d.4	7 KNNR 6 0502-02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		25 * 1,5 + 45 * 1,5 + 40 * 1,5 + 25 * 1,5	m2	202,500	
				RAZEM	202,500

PRZEDMIAR ROBÓT

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
5		USTAWIENIE LATARNI PARKOWEJ			
8 d.5	Kalkulacja własna D.07.07.01	Ustawienie latarni parkowej wraz z wykonaniem przyłącza, dokumentacji i uzgodnień	szf		
		1	szf	1,000	
				RAZEM	1,000