

Przedmiar robót

DROGI LEŚNE -KONSERWACJA, DOSTARCZENIE KRUSZYWA, RÓWNANIE Z PROFILOWANIEM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty ziemne - równanie z wykorzystaniem kruszywa z poboczy		
1	Kalkulacja indywidualna	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		134000*0,2*2	m2	53 600
		razem	m2	53 600
		2. Dowiezenie kruszywa i uzupełnienie dróg		
2	Kalkulacja indywidualna	Naprawa dróg gruntowych - dowiezenie, wyrównanie z zagęszczeniem i uzupełnieniem materiałem kruszywa naturalnego doziarnionego w 30% kruszywem łamanym	m3	5 100
3	Kalkulacja indywidualna	Wyprofilowanie spadków i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		134000*4,0	m2	536 000
		razem	m2	536 000