


Schemat warstw podłogi
stan projektowany

skala 1:10



warstwa wykończeniowa

wylewka samopoziomująca, gr. 5 mm

wylewka betonowa, gr. 45 mm

warstwa poślizgowa, folia PE

izolacja ze styropianu, gr. 10 - 30 mm

istniejąca płyta konstrukcyjna, gr. 150 mm

ETAP : PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12		
Temat:	"REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POM. KLUBU SENIORA W ZALESIU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „REMONT (MODERNIZACJA) POMIESZCZEŃ DOMU LUDOWEGO W ZALESIU"		
Inwestor:	Gmina Miejsca Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe		Rok 2021
Adres:	m. Zalesie , dz. Nr 284 ; 283 / 2, obr. Targowiska		SKALA 1:10
Temat rysunku:	SCHEMAT WARSTW PODŁOGI- PROJEKTOWANY		
Element PB :	projekt architektoniczno - budowlany	Podpis:	NR RYS.
Opracowanie :	mgr inż. arch. Jolanta Malik specjalność architektoniczna		8B