


Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)	Posadzka	Wzór	Rodzaj sufitu	Wysokość pom. (m)	Ściany
2.1	Sala seniorów	39,44	homogeniczna wykładzina nie wymagająca woskowania oraz pastowania przez cały okres użytkowania, gr. całkowita 2,00 mm; gr. warstwy użytkowej 2,00mm, waga całkowita: 2800g/ m2, R9, klasa palności Bfl s 1, <b>kolor neutralny jasny szary</b>		tynk cementowo wapienny, malowany głęboko matową farbą silikonową do wewnątrz II klasa odporności na szorowanie na mokro; II klasa zdolności krycia wg EN 13300 NCS S 0300-N (biały)- 3 ściany, jedna (oznaczenie na rysunku) kol. NCS S 1040 - R80B (błękitny)	2,57	tynk cementowo wapienny, malowany głęboko matową farbą silikonową do wewnątrz II klasa odporności na szorowanie na mokro; II klasa zdolności krycia wg EN 13300 NCS S 0300-N (biały)- 3 ściany, jedna (oznaczenie na rysunku) kol. NCS S 1040 - R80B (błękitny)
2.2	Klatka schodowa	6,62	Płytki gresowe glazurowane betonopodobne, o powierzchni błyszczącej ( R10 B ), wymiary: 31x60 cm- stopnica z ryflowaniem kolor: jasny szary 60x60 cm - baza 8x60 cm- cokół gr. 9mm, klasa ścieralności PEI 4			2,63	malowane do wysokości 150 cm powierzchnią zmywalną w klasie S1- tynk dekoracyjny na bazie żywicy akrylowej, odporny na uszkodzenia mech., promieniowanie UV+ finalna warstwa lakier matowy, <b>kolor jasny szary, powyżej farba biała jak w pozostałych pom.</b>
2.3	Korytarz / szatnia	11,32	homogeniczna wykładzina nie wymagająca woskowania oraz pastowania przez cały okres użytkowania, gr. całkowita 2,00 mm; gr. warstwy użytkowej 2,00mm, waga całkowita: 2800g/ m2, R9, klasa palności Bfl s 1, <b>kolor neutralny jasny szary</b>			2,66	tynk cementowo wapienny, malowany głęboko matową farbą silikonową do wewnątrz II klasa odporności na szorowanie na mokro; II klasa zdolności krycia wg EN 13300 NCS S 0300-N (biały)
2.4	Aneks kuchenny	20,82	homogeniczna wykładzina nie wymagająca woskowania oraz pastowania przez cały okres użytkowania, gr. całkowita 2,00 mm; gr. warstwy użytkowej 2,00mm, waga całkowita: 2800g/ m2, R9, klasa palności Bfl s 1, <b>kolor neutralny jasny szary</b>			2,66	tynk cementowo wapienny, malowany głęboko matową farbą silikonową do wewnątrz II klasa odporności na szorowanie na mokro; II klasa zdolności krycia wg EN 13300 NCS S 0300-N (biały)- 3 ściany, jedna (oznaczenie na rysunku) kol. NCS S 1040 - R80B (błękitny)
2.5	WC damski / niepełnosprawny	4,69	Płytki gresowe -szkliwione, mrozoodporne, powierzchnia gładka, matowa, R10A , nierętkifikowana, format: 19,8x 19,8 cm, gr. 10 mm, kolor szary jasny			2,66	okładzina z płytek ściennych/ glazura do wysokości 2,0 m (linia płytek zlicowana z krawędzią otworu drzwiowego/ ościeżnicy), gładka, mat format: 20x20 cm, gr. 6,5 mm, fuga biała gr. 2 mm, kolor biały -baza, kolor pastelowy stalowy (mat), pastelowy błękitny (mat) oraz pastelowy kawa z mlekiem/ latte (mat) powyżej farba dyspersyjna biała
2.6	WC męski	3,29	Płytki gresowe -szkliwione, mrozoodporne, powierzchnia gładka, matowa, R10A , nierętkifikowana, format: 19,8x 19,8 cm, gr. 10 mm, kolor szary jasny			2,66	okładzina z płytek ściennych/ glazura do wysokości 2,0 m (linia płytek zlicowana z krawędzią otworu drzwiowego/ ościeżnicy), gładka, mat format: 20x20 cm, gr. 6,5 mm, fuga biała gr. 2 mm, kolor biały -baza, kolor pastelowy stalowy (mat), pastelowy błękitny (mat) oraz pastelowy kawa z mlekiem/ latte (mat) powyżej farba dyspersyjna biała



ETAP : PROJEKT TECHNICZNY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12	
	Temat:	"REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POM. KLUBU SENIORA W ZALESIU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „REMONT ( MODERNIZACJA ) POMIESZCZEŃ DOMU LUBOWEGO W ZALESIU"	
	Inwestor:	Gmina Miejsca Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe	Rok 2021
	Adres:	m. Zalesie , dz. Nr 284 ; 283 / 2, obr. Targowiska	SKALA 1:50
	Temat rysunku:	RZUT 1 PIĘTRA - POSADZKI	
	Element PB :	projekt architektoniczno - budowlany	Podpis:
	Opracowanie :	mgr inż. arch. Jolanta Malik specjalność architektoniczna	NR RYS. <b>7 B</b>