



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
UL. AKACJOWA



LEGENDA:

1. Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm
2. Podsypka z miążu kamiennego – gr. 3 cm
3. Górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm C_{90/3} – gr. 15 cm
4. Dolna w-wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm C_{90/3} – gr. 17 cm
5. W-wa mrozoochronna – gr. 30 cm – stabilizacja podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym, R_m–2,5 MPa
6. Krawężnik betonowy 15x30 cm
7. Ława betonowa z oporem – gr. 15 cm
8. Pobocze z kruszywa niesort. 0/31,5 mm – gr. 15 cm
9. Profilowanie gruntu rodzimego wraz z obsianiem mieszanką traw

Szczegół "A"
Skala 1:10



47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychna 6/14 www.graf.tech
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail: biuro@grafsc.pl

TEMAT:	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. AKACJOWEJ W DĄBROWIE		
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY		
LOKALIZACJA:	Dąbrowa, działka nr 356, 365/5, 365/3 obręb Dąbrowa		
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa		
BRANŻA:	DROGOWA		
RYS. 3.1	SKALA:1:25 format A3	DATA OPRACOWANIA: 12.12.2022r.	