

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia pn.: „**Remont dróg gminnych, ulic: Potok nr K362538 i Krymerwiz nr K362569 w Łapszach Niżnych stanowiących drogę dojazdową do terenów Leśnictwa Łapsze na odcinku 2 330,0 m**” są roboty budowlane polegające na:

1. Remontie mostu na potoku Łapszanka w ciągu drogi gminnej, drogi publicznej nr K362569, ul. Krymerwiz w miejscowości Niedzica.

Zakres prac remontowych:

- rozbiórka istniejących poręczy i barier mostowych, skucie uszkodzonych elementów płyty mostowej tj. kapy mostowej, belki gzymsowej, płyty przejściowej oraz wykonanie odtworzenia tych elementów w parametrach pierwotnych z montażem nowych barier mostowych,
- wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej z płyty mostowej oraz wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej elementów płyty mostowej i przyczółków z roztworu asfaltowego i papy termozgrzewalnej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej mostu,
- wykonanie reprofilacji betonu przyczółków mostowych z uzupełnieniem ubytków i rakowin oraz pobiciu podmytych fundamentów przyczółków mostowych,
- wykonanie plantowania i uzupełnienia stożków mostowych w obrębie mostu z wykonaniem umocnienia płytami prefabrykowanymi i otworowymi.

2. Remontie drogi gminnej, drogi publicznej nr K362538, ul. Krymerwiz w miejscowości Niedzica oraz ulicy Potok w miejscowości Łapsze Niżne na łącznym odcinku o długości łącznej 2304m w km 0+000 do km 3+335 tj.:

- odcinek ul. Krymerwiz o długości 364m w km 0+000- km 0+364,
- odcinek ul. Krymerwiz o długości 407m w km 0+390-km 0+797,
- odcinek ul. Krymerwiz o długości 760m w km 0+827 - km 1+587,
- odcinek ul. Potok o długości 218m w km 1+587 - km 1+805,
- odcinek ul. Potok o długości 555m w km 2+780 - km 3-335,

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu korpusu drogi gminnej w zakresie rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej i istniejących warstw podbudowy a następnie wykonanie robót ziemnych niwelacji terenu, korytowania pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne remontowanej nawierzchni drogi, wykonanie profilowania i czyszczenia rowu odwadniającego, czyszczenia zamulonych przepustów, wykonaniu wymiany dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego zagęszczonego mechanicznie o gr. 30cm,

wykonaniu górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego zagęszczonego mechanicznie gr. 15cm, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 8,0cm (warstwa wiążąca gr. 4,0cm + warstwa ścieralna gr. 4,0cm), wykonaniu utwardzenia poboczy gruntowych drogi z tłuczni kamiennego gr. 10cm. Odcinek drogi przewidziany do remontu mieści się w granicach utartego szlaku drożnego i granic istniejącego pasa drogowego. Zakres robót remontowych nie powoduje zmiany charakterystycznych parametrów drogi tj. szerokość, spadek poprzeczny i spadek podłużny, sposób odwodnienia drogi a jedynie poprawę parametrów technicznych drogi gminnej - drogi publicznej takich jak: nośność, liniowość, skuteczność odwodnienia, bezpieczeństwo ruchu, estetyka.

NAZWY I KODY DLA PLANOWANYCH ROBÓT:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów