

## KOSZTORYS OFERTOWY

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic odcinek Brenno-Zaborówiec” ZAD. I

Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Netto	Wartość netto
<b>Branża drogowa</b>						
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,965		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej, z kost.bruk. płyt betonowych z załad. I transp.poza teren bud	m2	71		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kost.bruk. betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m2	71		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	80		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	60		
6	D-01.02.04	Karczowanie pni drzew z załad. I transp.poza teren bud	ha	0,1		
<b>Roboty ziemne</b>						
7	D-02.01.01	Wykopy, przekopy, formowanie rowów wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w w gruncie kat.III wraz z załadunkiem trans.poza teren budowy	m3	2350		
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów pod cpr grunt kat. I-II wraz z zakupem i dowozem materiału przez Wykonawcę	m3	16700		
9	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu śr. 40cm z transportem urobku samochodami z załadunkiem trans.poza teren budowy	m2	8730		
<b>Podbudowy</b>						
10	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV śr głębokości 3 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	8730		
11	D-04.01.02	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy, krawężniki, opornik, w gruncie kat. I-IV śr głębokości 40 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	910		
12	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węzle bet. Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7700		
13	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	6800		
14	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	910		
<b>Nawierzchnie</b>						

15	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grubość po zagęszcz. 5 cm zjazdu	m2	800		
16	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego zjazdu AC5S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	800		
17	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	6650		
18	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez faz kolor i grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	610		
19	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej bezzfaz kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	110		
20	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw	szt	4		
<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						
21	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2		
22	D-07.02.01	Tablice znaków drogowych C-13 z (tabliczką "dopuszczony ruch pieszych")x2szt C-	szt.	4		
23	D-07.02.01	Aktywne przejście D-6b 2x(zasilanie -panel fotowoltaniczny, tablice, słupki, lampy ostrzegawcze)	kpl	1		
24	D-07.02.01	Rura osłona do kabli dwudzielna niebieska PE 110/100	mb	210		
<b>Elementy ulic</b>						
25	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	m	6020		
26	D-08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem zjazdu i od str posesji	m	220		
27	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdu, zj od str. posesji)	m	365		
28	D-08.05.02	ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej szer. 20cm na ławie betonowej gr 20cm i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	212		
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
29	D-03.02.01	Remont rur drenarskiej i ich częściowa wymiana (95%) drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm wraz z ,robotami ziemnymi do gł. 1,5m i szer 0,4m i zasypką	m	330		
30	D-03.02.01	Remont studzienek drenarskich z PP DN 425 na kanale drenarskim(do gł. 1,5m)wraz z robotami ziemnymi	szt.	6		
31	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy śr gr warstwy humusu 3 cm	m2	2950		
32	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa włączów studni ściekowych, włączów studni rewizyjnych ks i kd	szt.	6		
<b>Razem netto</b>						
<b>Razem vat</b>						
<b>Razem brutto</b>						