




RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

1



1



ZESTAWIENIE DREWNA (wszystkie długości rzeczywiste)

| NR    | NAZWA ELEMENTU | PRZĘKRÓJ ELEMENTU | DŁUGOŚĆ m | IŁOŚĆ szt | OBJĘTOŚĆ V m3 |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1     | KROKIEW K-1    | 6x14              | 5,10      | 42        | 1,799         |
| 2     | KROKIEW K-2    | 6x14              | 2,80      | 6         | 0,141         |
| 3     | KROKIEW K-3    | 6x14              | 1,80      | 2         | 0,030         |
| 4     | KROKIEW K-4    | 6x14              | 0,90      | 2         | 0,015         |
| 5     | KROKIEW KK     | 6x14              | 3,20      | 2         | 0,054         |
| 6     | JĘTKA J-1      | 3,8x14            | 3,60      | 34        | 0,651         |
| 7     | MURŁATA M-1    | 14x14             | 42,00     | 1         | 0,823         |
| RAZEM |                |                   |           |           | 3,513         |

KLASA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO - C-24

UWAGA: WSZYSTKIE DŁUGOŚCI W TABELI SĄ DŁUGOŚCIAMI RZECZYWISTYMI, NALEŻY DOLICZYĆ ZAKŁADY PRZY ZAMÓWIENIU MIN. 0,30m

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Biuro Projektów Inżynierskich<br>Sp. z o.o. Sp. k.<br>12-100 Szczytno<br>ul. B. Chrobrego 1<br>tel. 510-825-047 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘCZNIK             |  | Nr rys.<br><b>K-4</b>                                   |
|   | Przedmiot rysunku:<br>Rzut więźby dachowej                    |  | skala:<br><b>1: 50</b>                                  |
|   | Inwestor:<br>Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3 |  | data:<br><b>11.08.2022</b>                              |
|   | Stanowisko<br>Projektant<br>Sprawdzający                      | Imię i nazwisko<br>mgr inż. Adam Wardecki<br>mgr inż. Kamil Kiryjewski | numer uprawnień<br>WAM/0188/ZHOK/18<br>WAM/0163/POOK/18 |