


# 1 RZUT FUNDAMENTÓW



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	PRZEKRÓJ		DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ szt.	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA m	
	A-0	Rb500			A-0	Rb500
	Ø	Ø			Ø6	Ø12
1		12	dl. łączna	264,40		264,40
2	6		1,20	240	288,00	
3		12	1,20	8		9,60
4	6		0,74	12	8,88	
5		12	0,70	20		14,00
RAZEM				m	296,88	288,00
MASA 1m				kg	0,222	0,888
MASA wg Ø				kg	65,91	255,74
MASA OGÓŁEM				kg	321,65	

UWAGI:  
WYMIARY ŁAW:  
- ŁAWA Ł-1 - 60x40cm  
- WYMIARY STOPY St-1 - 80x80x40cm  
ZBROJENIE ŁAW I STÓP ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM  
BETON B-20 (C16/20)  
STAL A-III I A-0  
OTULINA - MINIMUM 5cm

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczepno ul. B. Chrobrego 1 tel. 510-825-047	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘCZNIK		Nr rys. K-1
	Przedmiot rysunku: Rzut fundamentów - konstrukcja		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Szczepno, 12-100 Szczepno, ul. Łomżyńska 3		data: 11.08.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0188/ZHOK/18	
Sprawdzający	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0163/POOK/18	