

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Boisko nawierzchnia poliuretanowa</b>			
1.1		<b>Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego</b>			
d.1.1	1 kalk. własna	Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej wykonanej z: warstwy EPDM, warstwy SBR, warstwy ET (SBR+żwir) 613	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	613.000	613.000
				RAZEM	613.000
d.1.1	2 KNNR 1 0220-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowymi. Wywóz usuniętej nawierzchni poliuretanowej do miejsca utylizacji lub składowania na składowisku odpadów. 30.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.650	30.650
				RAZEM	30.650
d.1.1	3 kalk. własna	Opłata za składowanie lub utylizację 30.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.650	30.650
				RAZEM	30.650
d.1.1	4 KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI: wyrównanie podbudowy tłuczniowej po demontażu nawierzchni poliuretanowej 613	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	613.000	613.000
				RAZEM	613.000
d.1.1	5 KNNR 6 0112-06	ANALOGIA: podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10'cm- naprawa uszkodzonej po demontażu nawierzchni poliuretanowej podbudowy tłuczniowej- 10% powierzchni całkowitej 61.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.300	61.300
				RAZEM	61.300
d.1.1	6 kalk. własna	wykonanie warstwy ET: mieszanina żwiru+guma SBR+ spoiwo poliuretanowe 613	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	613.000	613.000
				RAZEM	613.000
d.1.1	7 kalk. własna	Kalkulacja indywidualna: wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu 2S: warstwa elastyczna z SBR o grubości 8mm+ warstwa użytkowa EPDM o gr. 8mm 613	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	613.000	613.000
				RAZEM	613.000
d.1.1	8 KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie 23.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.540	23.540
				RAZEM	23.540