



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel. (14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, <https://bip.malopolska.pl/umryglice>

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/869315>

Zamówienie publiczne nr **RI.271.1.19.2023**

Ryglice, dnia 12.01.2024 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.19.2023 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „**Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Ryglice: Etap I. Utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33-162 Lubcza**”.

W dniu 11.01.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie z jakiej materiału mają być wykonane osłony na grzejniki.

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Osłony na grzejniki powinny być wykonane z laminowanej płyty MDF 16mm.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie parametrów wiaty śmietnikowej- brak w projekcie opisu.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Wiaty śmietnikowa – przewiduje się montaż gotowego obiektu (w kwocie przyjętej w kosztorysie), pn: „Wiaty śmietnikowa panelowa o wymiarach 3,00 x 4,00 m.” Przykładowe parametry: dach ze

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

spadem na tył (2,30m front / 2,10m tył). Konstrukcja wykonana w całości z ocynkowanych kształtowników zamkniętych (profile). We wiacie zamontowana asymetryczna brama dwuskrzydłowa o szerokości 2m poszyta siatka ocynkowana. Poszycie na ścianach stanowią panele wykonane z powlekanej blachy o grubości 0,7mm w kolorach srebrnym – RAL9006 oraz grafitowym – RAL7016. Poszycie na dachu stanowi powlekana blacha trapezowa T18 w kolorze grafitowym – RAL7016. Całość wykończona obróbkami blacharskimi w postaci narożników oraz wiatrownic w kolorze grafitowym – RAL 7016.

Pytanie nr 3:

Brak pozycji w przedmiarze zadaszania głównego wejścia.

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Nie przewiduje się zadaszania wejścia do żłobka (§ 292 WT, budynek ma dwie kondygnacje nadziemne)

Pytanie nr 4:

Dotyczy: stolarka drzwiowa zewnętrzna, jakie mają być zastosowane okucia ? Antaba dwustronna ? Czy któreś z drzwi aluminiowych są ewakuacyjne ?, jaki kolor?

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Zamek wielopunktowy np. AV3 z automatycznym ryglowaniem (producent Winkhaus / MACO) , zawiasy ukryte, antaba jednostronna (od zewnątrz), drzwi zewnętrzne (2 szt) na poziomie parteru/ żłobka są ewakuacyjne. RAL 9007.

Pytanie nr 5:

Poz. przedmiaru 64, remont schodów do piwnicy wg projektu wykonawczego. Proszę o dołączenie projektu i dokładnego opisu na czym ma polegać remont schodów?

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

Przewiduje się remont stopni i ściany oporowej z użyciem produktów do renowacji betonu. Remont polega na oczyszczeniu podłoża, usunięciu luźnych i odspajających warstw betonu, uzupełnieniu ubytków zaprawami, pokrycie zaprawy farbą akrylową lub elastyczną powłoką izolacyjną. W celu zapewnienia izolacji przeciwwodnej należy uprzednio przygotowane i oczyszczone murki zaciągnąć warstwa zaprawy wodoszczelnej.

Pytanie nr 6:

Brak przekrojów budynku w projekcie Wykonawczym, prosimy o udostępnienie.

Wyjaśnienie do pytania nr 6:

W skład projektu wykonawczego wchodzi niezbędne rysunki, w tym przekroje przez projektowane elementy konstrukcyjne. Nie przewidziano dodatkowych rysunków.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie wymiarów zbiornika betonowego do rozbiórki.

Wyjaśnienie do pytania nr 7:

Wymiary zbiornika przybliżone: 8,5 m x 4,0 m. x 1,5 m.

Pytanie nr 8:

Prosimy o odpowiedź, czy w ogrodzeniu panelowym mają być słupki betonowe czy stalowe.

W przedmiarze opis” systemowe ogrodzenie panelowe wys. 1,10m dł. panela 170cm na słupkach betonowych fi 25cm i podmurówką systemową między słupkową”

Wyjaśnienie do pytania nr 8:

W ogrodzeniu panelowym należy przewidzieć słupki stalowe.

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie parametrów i opisu wiaty śmietnikowej – brak projektu wykonawczego

Wyjaśnienie do pytania nr 9:

Odpowiedz zawarta w wyjaśnieniu do pytania nr 2.

Pytanie nr 10:

Prosimy o dokładne określenie(parametry, opis, wymiar) zewnętrznych elementów wyposażenia poz. od 52 do 67 z zestawienia mebli i wyposażenia do żłobka oraz poz. 26,27, 31, 32,34 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46

Wyjaśnienie do pytania nr 10:

Meble i elementy wyposażenia wewnątrz, pomoce edukacyjne, zabawki i sprzęt sportowy powinny być bezpieczne, funkcjonalne, higieniczne, łatwe w utrzymaniu w czystości i wyróżniać się wysoką jakością i spełniać wymagania zawarte w obowiązujących normach (potwierdzone certyfikatami zgodności), dedykowane dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Zamawiający sprecyzował nazwę elementu wg. którego należy się kierować w doborze.

Są to elementy dostępne w standardzie. W przypadku wątpliwości należy wysłać propozycje do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 11:

Prosimy o odpowiedź czy wjazd zlokalizowany na działce 1026/2, który prowadzi do działki 1026/1 wchodzi w zakres zadania w całości?

Wyjaśnienie do pytania nr 11:

Tak, wjazd zlokalizowany na działce 1026/2, który prowadzi do działki 1026/1 wchodzi w zakres zadania, patrz ust. 5 rozdz. III SWZ (UWAGI): „W zakresie projektu technicznego branży drogowej Zamawiający przekazuje całość dokumentacji projektowej specjalności drogowej, przy czym zakres objęty aktualnie udzielanym zamówieniem nie dotyczy obrębu południowo-wschodniej części działki



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

(budowa zjazdu z drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi). Zakres wyłączony z aktualnie udzielanego zamówienia oznaczono w załączniku pn. Zakres robót drogowych – PZT Lubcza.”.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ
Paulek Augustyn

.....
(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1 x Wykonawca, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ - za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x <https://platformazakupowa.pl/transakcja/869315>- strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a

Sporządziła: Anna Mądel