

MIASTO I GMINA RACIĄŻ
09-140 Raciąż , ul. Plac Adama Mickiewicza 17

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Raciążu - branża sanitarna

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	D.18.00.00	D.11.00.00 SIEĆ WODOCIĄGOWA			
1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM NA ODKŁAD	m3	548,00	
2		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	986,40	
3		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	41,10	
4		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25 CM PONAD RURĘ	m3	68,50	
5		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	411,00	
6		Rura przewodowa do wody PE100 SDR17 Dz 110 x 6,6 mm wraz z kształtkami	mb	274,00	
7		Rura przewodowa do wody PE100 SDR17 Dz 40 x 3,7 mm wraz z kształtkami	mb	12,00	
8		Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn. 110 mm wraz z zasuwą do rur PE 110/40 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną	szt	6,00	
9		Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl	2,00	
10		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	szt	1,00	
11		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	szt	1,00	
12		ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI	ryczałt	1,00	ilość igłofiltrów i czas pompowania ustalić na budowie

Sierpc, dnia 05.05.2023r.

.....
Kosztorysant: Piotr Pakieła