

MIASTO I GMINA RACIĄŻ
09-300 Żuromin, ul. Plac Piłsudskiego 3

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej ul. S. Batorego w Raciążu - branża sanitarna (przyłącza wodociągowe)

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	D.18.00.00	D.11.00.00 SIEĆ WODOCIĄGOWA			
1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM NA ODKŁAD	m3	97,50	
2		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	195,01	
3		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	7,50	
4		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25 CM PONAD RURĘ	m3	21,90	
5		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	72,00	
6		Zasuwa kołnierzysta długa Dn 100 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, na ciśnienie PN 16 (1,6 MPa), armatura kompletna z blokiem podporowym	kpl	1,00	
7		Rura przewodowa do wody PE100 SDR17 Dz 110 x 10,0 mm wraz z kształtkami	mb	26,85	
8		Rura przewodowa do wody PE100 SDR17 Dz 40 x 3,7 mm wraz z kształtkami	mb	23,15	
9		Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn. 110 mm wraz z zasuwą do rur PE 110/40 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną	szt	2,00	
10		Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn. 90 mm wraz z zasuwą do rur PE 90/42 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną	szt	2,00	
11		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	szt	1,00	
12		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	szt	1,00	
13		ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI	ryczałt	1,00	ilość igłofiltrów i czas pompowania ustalić na budowie

Sierpc, dnia 05.05.2023 r.

.....
Kosztorysant: Michał Pakieła