

MIASTO I GMINA RACIĄŻ
09-140 RACIĄŻ, Plac Adama Mickiewicza 17

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Raciążu

Branża sanitarna (KS)

| Lp | Specyfikacja techniczna/ podstawa | Wyszczególnienie elementów rozlicz. | Jedn. miary | Obmiar | Uwagi |
|----|-----------------------------------|---|-------------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 | D.01.01.01 | WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ | km | 0,26 | |
| | | D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE | | | |
| | D.03.02.01 | KANALIZACJA SANITARNA | - | | |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY | m3 | 465,51 | |
| 3 | | ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY | m3 | 199,50 | |
| 4 | | UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ | m2 | 1222,64 | |
| 5 | | PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM | m3 | 45,97 | |
| 6 | | OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ | m3 | 115,08 | |
| 7 | | ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM | m3 | 484,65 | |
| 8 | | UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ | mb | 261,95 | |
| 9 | | UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 160SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ | mb | 22,95 | |
| 11 | | STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400 | szt. | 5,00 | |
| 12 | | STUDZIENKI ŚCIEKOWE TWORZYWOWE DN 425 | szt. | 6,00 | |
| 14 | | WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200 | mb | 261,95 | |
| 15 | | WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 160 | mb | 22,95 | |
| 16 | | ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI | ryczałt | 1,00 | ilość igłofiltrów i czas pompowania ustalić na budowie |

Sierpc, dnia 05.05. 2023

.....
Kosztorysant: Piotr Pakieła