

MIASTO I GMINA RACIĄŻ
09-140 RACIĄŻ, Plac Adama Mickiewicza 17

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul. Zielińskiego w Raciążu

Branża sanitarna (KS)

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozlicz.	Jedn. miary	Obmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,11	
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE			
1		KANALIZACJA SANITARNA	-		
2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	259,84	
3		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	111,36	
4		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	671,76	
5		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	21,29	
6		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	50,75	
7		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	290,36	
8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	111,80	
9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 160SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	16,95	
10		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	szt.	3,00	
11		STUDZIENKI ŚCIEKOWE TWORZYWOWE DN 425	szt.	5,00	
12		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	111,80	
13		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 160	mb	16,95	
14		ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI	ryczałt	1,00	ilość igłofiltrów i czas pompowania ustalić na budowie

Sierpiec, dnia 4.05.2023

.....
Kosztorysant: Piotr Pakieła