
Kosztorys

Branża: Budowlana

Rodzaj: Kosztorys ofertowy

Wspólny Słownik Zamówień:

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

BUDOWA:

Budowa plaż nad jeziorem Ilno w Torzymiu oraz nad jeziorem Rzepinko w Boczowie - dokończenie rozpoczętej budowy
Plaża w Boczowie

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Gmina Torzym
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

KOSZTORYSANT:

Stawka za r-g:

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość VAT:

Wartość słownie:

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1			Pomost		1,0000		
1	KNR 0210 0101-0100		Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m. kategoria gruntu I, II Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
2	KNR 0210 0101-0300		Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m . grunt I, II kategorii . Obmiar: 4,0000	szt.	4,0000		
3	KNR 0210 0102-0300		Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych na głębokość do 6 m z jednostek pływających. grunt I, II kategorii . Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
4	KNR 0210 0102-0500		Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych na głębokość ponad 6 m z jednostek pływających . grunt I, II kategorii . Obmiar: 4,0000	szt.	4,0000		
5	KNR 0210 0102-0500		Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych na głębokość ponad 6 m z jednostek pływających . grunt I, II kategorii . Obmiar: 26,0000	szt.	26,0000		
6	KNR 0214 0403-0200		Oczepy na palach drewnianych wykonywane z wody. przekrój elementów do 400 cm 2 Obmiar: 2,4080	m3	2,4080		
7	KNR 0214 0404-0200		Belki główne ,podłużnice i poprzecznice pomostów wykonywane z wody. przekrój elementu do 400 cm 2 Obmiar: 4,5120	m3	4,5120		
8	KNR 0604-0200		Izolacje przymocowane do konstrukcji drewnianej z folii polietylenowej Obmiar: 51,0400	m2	51,0400		
9	KNR 0214 0405-0400		Pokład pomostowy z bali o grubości do 8 cm. wykonywane z wody. Obmiar: 152,5000	m2	152,5000		
10	KNR 0214 0406-0200		Balustrady pomostowe. Obmiar: 97,5000	m	97,5000		
			Rozdział razem:				
2			Wejście na pomost		1,0000		
11	KNR 0231 0101-0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV	m2	4,0000		

Kosztorys

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
			Obmiar: 4,0000				
12	KNR 0231 0101-0200		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV Obmiar: 2,0000	m2	2,0000		
13	KNR 0231 0114-0100		Podbudowy z kruszywa naturalnego. warstwa dolna. grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Obmiar: 4,0000	m2	4,0000		
14	KNR 0202 0205-0100		Płyty fundamentowe żelbetowe. Obmiar: 1,2000	m3	1,2000		
15	KNR 0202 0290-0201		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. Obmiar: 0,0500	t	0,0500		
			Rozdział razem:				
			Kosztorys razem:				
			Wartość VAT [23,0%]:				
			Całkowita wartość kosztorysu:				