




PLAN SYTUACYJNY WIAZDU




PRZĘKRÓJ 2-2



PRZĘKRÓJ 1-1




BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE TOMASZ BOREK			
OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej nr 220509P (Osiedle Michałowskie) w Mięścieku, gm. Mięścisko, pow. Wągrowiecki.	ul. Leśnej 60, 65-18-82-27, 5105718	65-10 Koniak ul. Leśnej 60, 65-18-82-27, 5105718
ADRES	Przebudowa drogi gminnej nr 220509P (Osiedle Michałowskie) w Mięścieku, gm. Mięścisko, pow. Wągrowiecki.		
INWESTOR	Gmina Mięścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mięścisko		
TYTUŁ	PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
BRANŻA	DATA	SKALA	NUMER RYS.
DROGOWA	20.03.2022	1 : 50	03
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Inż. Tomasz Borek	WP/P0268/PODP/10	spełniając obowiązki




proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm	podspłk cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm	warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm
podbudowa mieszanka niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10cm	warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm	

istn. krawężnik betonowy o wym.: 15x30cm do miejscowej wymiany




proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm	podspłk cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm	warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm
podbudowa mieszanka niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10cm	warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm	

istn. krawężnik betonowy o wym.: 15x30cm do miejscowej wymiany



proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm	podspłk cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm	warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm
podbudowa mieszanka niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10cm	warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm	

istn. krawężnik betonowy o wym.: 15x30cm do miejscowej wymiany



proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm	podspłk cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm	warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm
podbudowa mieszanka niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20cm	warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm	

istn. krawężnik betonowy o wym.: 15x30cm do miejscowej wymiany

1

1