

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi ul. Brzozowej w Zblewie
ADRES INWESTYCJI : Zblewo, działka nr 1340/3
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,070	
		0,070			
				RAZEM	0,070
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²	350,000	
	0101-02	5*70			
				RAZEM	350,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	350,000	
		5*70			
				RAZEM	350,000
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.2	0401-04	kat.III-IV	m	145,000	
		2*70+5			
				RAZEM	145,000
3		Podbudowa			
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	0,075*(2*70-45) + 0,06*9*5	m ³	9,825	
				RAZEM	9,825
6	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubości po za-	m ²		
d.3	0111-02	gęszczeniu 15 cm	m ²	350,000	
		5*70			
				RAZEM	350,000
7	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	5*70	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
4		Nawierzchnia drogi			
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.4	0403-03	to-piaskowej	m	95,000	
		2*70-9*3-9*2			
				RAZEM	95,000
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-	m		
d.4	0403-05	to-piaskowej	m	32,000	
		9*3+5			
				RAZEM	32,000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 22/30 x 15 cm na podsypce cemen-	m		
d.4	0403-05 -	to-piaskowej	m	18,000	
	analogia	9*2*1			
				RAZEM	18,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.4	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	350,000	
		5*70			
				RAZEM	350,000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - studnie rewizyjne ka-	szt.		
d.4	1406-03	nalizacji	szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000