


PIĘTRO



UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. 1 Maja 64			
Adres	ul. 1 Maja 64 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Instalacja oświetlenia piętra	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.07.2023	1:50	E3
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		

LEGENDA:

- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO IP44, 1x9W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, 1x15W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, 1x15W, 4000K, E27,
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLANIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLANIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLANIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE ASYMETRYCZNA
- OOK OPRAWA OŚWIETLANIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA SUFICIE

OS1/R1

NAZWA ROZDZIELNICY

NUMER OBWODU W TABLICY

RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY,
G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO ELEWACJI BUDYNKU ORAZ PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH - NATYNKOWOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH), UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O Un=750V I PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm². STOSOWAĆ OSPRZET PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI.