
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45321000-3	Izolacja cieplna
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45421132-8	Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu z częściowym dociepleniem budynku B-1 sali sportowej
ADRES INWESTYCJI : KSP Kłodzko ul. Szkolna 8
INWESTOR : Powiat Kłodzki
ADRES INWESTORA : 57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1
WYKONAWCA ROBÓT : przetarg
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Papiernik
Andrzej Bełziuk - aktualizacja przedmiaru 18.11.2021 r.
DATA OPRACOWANIA : 10-02-2021

Poziom cen : I kw 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10-02-2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
DACH HALI SPORTOWEJ					
1	Rozbiórki				
1	Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem głównym i tylnym	m ²	6.000	0.00	0.00
d.1					
2	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	118.110	0.00	0.00
d.1					
3	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy	m ²	29.528	0.00	0.00
d.1					
4	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy	m ²	106.299	0.00	0.00
d.1					
5	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów	m ²	14.996	0.00	0.00
d.1					
6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	43.470	0.00	0.00
d.1					
7	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - gonty papowe	m ²	926.765	0.00	0.00
d.1					
8	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	926.765	0.00	0.00
d.1					
9	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	124.600	0.00	0.00
d.1					
10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe	m	118.200	0.00	0.00
d.1					
11	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr 14 cm	m ³	16.884	0.00	0.00
d.1					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2 Wywóz i utylizacja papy z rozbiórki					
12 d.2	Wywiezienie papy i wełny mineralnej z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 50 km	m ³	21.518	0.00	0.00
13 d.2	Koszty utylizacji papy i wełny mineralnej	t	8.089	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
3 Termomodernizacja					
14	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 14 CM poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa strefa okapowa	m ²	124.600	0.00	0.00
15	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej gr 25 cm - pas d.3 okapowy	m ²	124.600	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
4 Pokrycie dachu					
16 d.4	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m	120.600	0.00	0.00
17 d.4	Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym jedno-warstwowo	m ²	926.765	0.00	0.00
18 d.4	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną - gonty bitumiczne SBS NRO	m ²	926.765	0.00	0.00
19 d.4	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - obróbki kominów	m ²	14.996	0.00	0.00
20 d.4	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - obróbki pas nadrynnowy	m ²	29.452	0.00	0.00
21 d.4	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - obróbki pas podrynnowy	m ²	106.299	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
5 Rynny i rury spustowe					
22 d.5	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	118.110	0.00	0.00
23 d.5	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	43.470	0.00	0.00
24 d.5	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana	szt.	3.000	0.00	0.00
25 d.5	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej	szt.	3.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
6 Rusztowania					
26 d.6	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²	973.020	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
7 Wymiana okien połaciowych					
27 d.7	Rozbiórka okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach R=0,30	m ²	37.035	0.00	0.00
28 d.7	Demontaz okien w połaci dachowej wraz kołnierzem - R=0,30	szt	4.000	0.00	0.00
29 d.7	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	4.000	0.00	0.00
30 d.7	Osadzenie okien w połaci dachowej wraz kołnierzem	szt	4.000	0.00	0.00
31 d.7	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach -GKF 12,5	m ²	37.035	0.00	0.00
32 d.7	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach GKF 12,5	m ²	37.035	0.00	0.00
33 d.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	37.035	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
8 Instalacja odgromowa					
8.1 Roboty demontażowe					
34 d.8.1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m	341.460	0.00	0.00
35 d.8.1	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie	szt.	340.000	0.00	0.00
36 d.8.1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	37.800	0.00	0.00
37 d.8.1	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany	szt.	36.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
8.2 Roboty montażowe					
38 d.8.2	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym papa	m	218.220	0.00	0.00
39 d.8.2	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm	m	37.800	0.00	0.00
40 d.8.2	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	6.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
8.3 Badania kontrolne					
41 d.8.3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000	0.00	0.00
42 d.8.3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	6.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0.00

Słownie: zero i 00/100 zł