


Rodzaj namiotu		z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją
Oznaczenie na mapach		20x30e_1
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Acreditation
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	20
	Długość [m]	30
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	3
	Powierzchnia m ²	600
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dołączony schemat namiotu		TAK
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy przegrodzić namiot ściankami wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z dołączonym schematem	WYMAGANE
	Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z wejściem przez drzwi / służę
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Wejścia	Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów
	Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)	jak na schemacie
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w namiocie. Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich zasilaniem wykona zlecający we własnym zakresie.	WYMAGANE
	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	TAK
	Należy zapewnić we własnym zakresie zasilanie elektryczne klimatyzacji, wraz z obsługą posiadającą odpowiednie uprawnienia i paliwem.	WYMAGANE
Klimatyzacja / wentylacja	W zakresie całego namiotu. Należy zapewnić temperaturę z przedziału 20 do 26 stopni Celsjusza. Urządzenia winny mieć aktualne przeglądy zgodnie z wymaganiami prawnymi i DTR. Układ należy rozprowadzić w taki sposób aby struga powietrza nie powodowała dyskomfortu dla użytkowników. Wycenna wina uwzględniać klimatyzowanie obiektów w dniach 15.06 – 5.07 w godzinach 10-20 tj łącznie 210 r/h. Należy jednak przewidzieć i wycenić możliwość klimatyzowania obiektu poza tymi godzinami / datami ustalając kwotę za r/h dla klimatyzacji . Koszt dodatkowego chłodzenia rozliczony zostanie po zakończeniu imprezy.	

	Do doboru klimatyzacji należy przyjąć zyski jak poniżej z 20% nadwyżka:	<p>ilosc osób 50</p> <p>Drukarka duża 2 szt</p> <p>Ekspres do kawy 2 szt</p> <p>laptopy 10 szt</p> <p>telewizory 2 szt</p>
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Poglądowe zdjęcie		
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją
Oznaczenie na mapach		25x30e_1
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		NOC
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	25
	Długość [m]	30
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	3
	Powierzchnia m ²	750
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dołączony schemat namiotu		TAK
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy przegrodzić namiot ściankami wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z dołączonym schematem	WYMAGANE
	Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z wejściem przez drzwi / służę
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Wejścia	Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów
	Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)	jak na schemacie
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w namiocie. Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich zasilaniem wykona zlecający we własnym zakresie.	WYMAGANE
	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	TAK
	Należy zapewnić we własnym zakresie zasilanie elektryczne klimatyzacji, wraz z obsługą posiadającą odpowiednie uprawnienia i paliwem.	WYMAGANE
Klimatyzacja / wentylacja	W zakresie całego namiotu. Należy zapewnić temperaturę z przedziału 20 do 26 stopni Celsjusza. Urządzenia winny mieć aktualne przeglądy zgodnie z wymaganiami prawnymi i DTR. Układ należy rozprowadzić w taki sposób aby struga powietrza nie powodowała dyskomfortu dla użytkowników. Wycenna wina uwzględniać klimatyzowanie obiektów w dniach 15.06 – 5.07 w godzinach 10-20 tj łącznie 210 r/h. Należy jednak przewidzieć i wycenić możliwość klimatyzowania obiektu poza tymi godzinami / datami ustalając kwotę za r/h dla klimatyzacji . Koszt dodatkowego chłodzenia rozliczony zostanie po zakończeniu imprezy.	

	Do doboru klimatyzacji należy przyjąć zyski jak poniżej z 20% nadwyżka:	<p>ilosc osób 50</p> <p>Drukarka duża 2 szt</p> <p>Ekspres do kawy 2 szt</p> <p>laptopy 50 szt</p> <p>telewizory 4 szt</p>
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę, Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Poglądowe zdjęcie	<p>30 m</p> <p>25 m</p> <p>KSIĘGOWNIA</p> <p>WYJŚCIE</p> <p>WEJŚCIE</p> <p>TICKETING</p> <p>1 1</p> <ul style="list-style-type: none"> BIURKO 120 x 60 KRZESŁO HELP DESK 100 x 200 PIGEONHOLES WYKŁADZINA BRANDING KANAPA STOLIK ŚCIANKA DZIAŁOWA OCTANORMA DRZWI DONICA REGAŁY 	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją
Oznaczenie na mapach		25x35e_1
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	25
	Długość [m]	35
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	3
	Powierzchnia m ²	875
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dołączony schemat namiotu		TAK
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy przegrodzić namiot ściankami wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z dołączonym schematem	WYMAGANE
	Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z wejściem przez drzwi / służę
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Wejścia	Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów
	Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)	jak na schemacie
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w namiocie. Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich zasileniem wykona zlecający we własnym zakresie.	WYMAGANE
	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	TAK
	Należy zapewnić we własnym zakresie zasilanie elektryczne klimatyzacji, wraz z obsługą posiadającą odpowiednie uprawnienia i paliwem.	WYMAGANE
Klimatyzacja / wentylacja	W zakresie całego namiotu. Należy zapewnić temperaturę z przedziału 20 do 26 stopni Celsjusza. Urządzenia winny mieć aktualne przeglądy zgodnie z wymaganiami prawnymi i DTR. Układ należy rozprowadzić w taki sposób aby struga powietrza nie powodowała dyskomfortu dla użytkowników. Wycenna wina uwzględniać klimatyzowanie obiektów w dniach 15.06 – 5.07 w godzinach 10-20 tj łącznie 210 r/h. Należy jednak przewidzieć i wycenić możliwość klimatyzowania obiektu poza tymi godzinami / datami ustalając kwotę za r/h dla klimatyzacji . Koszt dodatkowego chłodzenia rozliczony zostanie po zakończeniu imprezy.	WYMAGANE
	Do doboru klimatyzacji należy przyjąć zyski jak poniżej z 20% nadwyżka:	Ilość osób jak na schemacie współczynnik jednoczesnościapełnienia należy przyjąć 1 Należy założyć w każdym pomieszczeniu po rzutniku , telewizorze, ekspresie do kawy i 5 laptopów

Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Poglądowe zdjęcie		
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

