

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kosztorys inwestorski utworzenia Punktu Kamerowego nr 8 zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego-Piastów-Gendka we Wrześni wraz z włączeniem w istniejący system monitoringu miejskiego</b>					
<b>1</b>		<b>Montaż instalacji CCTV</b>			
1	KNNR 5 d.1 0110-04	Rurki osłonowe stalowe (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 300	m m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
3	KNR AL-01 d.1 0501-02 z.sz. 3.4	Montaż kamery zewnętrznej - stacjonarnej wraz z uchwytem 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR AL-01 d.1 0506-01	Uruchomienie linii transmisji sygnału wizyjnego 4	linia linia	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNP 18 d.1 1301-01.01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR AL-01 d.1 0506-02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących 4	linia linia	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>