


NR	OPIS POMIESZCZENIA	θ int [°C]	Wymagana moc grzejników [W]
1/1	Schody	20	356
1/2	Korridor	20	315
1/3	W.C.	20	130
1/4	Sypialnia	20	431
1/5	Łazienka	24	960
1/6	Kuchnia	20	686
1/7	Spizarnia	16	179
1/8	Sypialnia	20	738
1/9	Garderoba	20	163
1/10	Pokoj	20	886
1/11	Schody	20	357
1/12	Korridor	20	341
1/13	W.C.	20	129
1/14	Sypialnia	20	429
1/15	Łazienka	24	837
1/16	Sypialnia	20	527
1/17	Garderoba	20	208
1/18	Sypialnia	20	731
1/19	Garderoba	20	161
1/20	Garderoba	20	161
1/21	Sypialnia	20	682



LEGENDA:	
	PRZEWÓD ZASILAJĄCY CO
	PRZEWÓD POWROTNY CO
	GRZEJNIK PŁYTOWY
	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY RÓKOWY
	GRZEJNIK KANAŁOWY
	STREFA OGRZEWANIA PODŁOG.
	PŁONY GRZEWCE
	LOKALNE ROZDZIELACZE
	OPOWIEWIERZENIE PŁONÓW

- UWAGA:**
- INSTALACJA GRZEWCA WYKONANA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL/PE-RT ŁĄCZONCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
 - INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WYKONANA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-XAL-PEX ŁĄCZONCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
 - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWROCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW
 - Z INNYMI WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPAMI
 - PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W WARSZTAKACH POSADZI I OKNAŁ W BRUdach ŚCIENNYCH
 - ODPWIEWIERZENIE INSTALACJI W NAWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH OKNAŁ PRZY GRZEJNIKACH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE OKNAŁ PŁONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WŁĘCNY MINERALNEJ, PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
 - ŚREDNICE PŁONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGANIE /PRZĘKROJ/ POD STROPAMI/
 - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II, ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMISŁOWYCH",
 - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ
ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO

INWESTOR:
MADLEŚNICZKO KROŚCIENKO
UL. TRZECIE KORON 4, 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
SZLACHTOWA, GMINA SZCZAWNICA
DZ.NR EW. 112/7 I 112/6, OBRĘB 0004

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWCE

RYSIER:
RZUT PIĘTRA

PROJEKTANT:
inż. STANISŁAW ŻMUDA
UPR. NR MAP/0158/POOS/04

WSPÓŁPRAC.
mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ

DATA
03-2019

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANYE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 406 703, sinstal@wp.pl