

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45400000-1 Roboty Wykończeniowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi Gminnej nr 104109R "Krzątka wieś-Jasionka
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew.1770 w Krzątce ,36-110 Majdan Królewski
NAZWA INWESTORA : Gmina Majdan Królewski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Królewski

DATA OPRACOWANIA : 18.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej nr 104109R "Krzątka wieś-Jasionka"					
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	0119-03	0,66km 0.66	km	0.660	
				RAZEM	0.660
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5	m ²		
d.1	0102-01	na skrzyżowaniach asfaltowych 2x20m2=40m2 Razem 40m2 40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne Korytowanie wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez zamawiającego	m ³		
d.1	0201-03	ścinanie zawyrzonych poboczy Razem 99,45m3 99.45	m ³	99.450	
				RAZEM	99.450
2	45233320-8	Fundamentowanie dróg			
4	KNR AT-03	Warstwa profilacyjna z betonu asfaltowego AC 11W 50kg/m2, Skropienie	t		
d.2	0201-01	Razem 151,16t 151.16	t	151.160	
				RAZEM	151.160
5	KNR 2-31	Wykonanie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości powyżej 50kN/m2	m ²		
d.2	0204-04	Razem 3 023,28m2 3023.18	m ²	3023.180	
				RAZEM	3023.180
3	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	KNK 2-06	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W50/70 o grubości 5cm (warstwa wiążąca) Kategoria ruchu KR-2.skropienie	m ²		
d.3	0313-01	3023,18m2 3023.18	m ²	3023.180	
				RAZEM	3023.180
7	KNK 2-06	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S W50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) Kategoria ruchu KR-2 bez dodatku destruktu.	m ²		
d.3	0313-02	2983,50m2 2983.50	m ²	2983.500	
				RAZEM	2983.500
4	45400000-1	Roboty Wykończeniowe			
8	KNCK-1	Wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,75m z nawierzchni z kruszywa 0-32,5mm- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0201-01	994,5m2 994.5	m ²	994.500	
				RAZEM	994.500
9	KNR 2-01	Plantowanie skarp obustronie (obrobienie na czysto) i korony nasypów - kat. gruntu IV, pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego lub skarpią rowu.	m ²		
d.4	0506-08	660m2 560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000