

Przedmiar robót Rów R-C-20 Wiślina 2023 r.

L.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowanej	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	Wycena własna	Ręczny wykop rowu w gr. III kat. $0,33 \text{ m}^3/\text{mb} \times 40 \text{ mb} = 13,2 \text{ m}^3$	m^3	13,2		
2	Wycena własna	Ręczne odmulenie dna rowu szer. dna 0,5 m, skarpy 1:1, grubość warstwy odmulenia 40cm	mb	150		
3	Wycena własna	Ułożenie korytek kolejowych betonowych o wymiarach: szerokość w dnie 50cm, wysokość 50cm z betonu B-37	szt.	60		
4	Cena zakupu	Zakup korytek kolejowych betonowych o wymiarach: szerokość w dnie 50cm, wysokość 50cm z betonu B-37	szt.	60		
5	KNR 15 - 01 0108 - 02	Odmulenie przepustów śr. 60 cm, 1/3 zamulenia	mb	7		
6	KNR 2 - 01 0205 - 03	Wywóz urobku z wykopu pod korytka i odmulenia przepustu	m^3	14,2		
7	Wycena własna	Ręczne plantowanie urobku po odmuleniu rowu	m^3	57		
		RAZEM				
		VAT (23%)				
		OGÓLEM (BRUTTO)				