

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącego boiska sportowego

ADRES INWESTYCJI : 89-600 Chojnice  
ul. Bałtycka 1

INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice

ADRES INWESTORA : 89-600 Chojnice  
Stary Rynek 1

BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>Remont istniejącego boiska</b>				
1	<b>KNR 2-23</b>	Demontaż bramek do utylizacji	szt.		
d.1	<b>0310-07</b>				
	<b>analogia</b>				
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2		Demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>				
		8188,34	m <sup>2</sup>	8188,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>8188,340</b>
3		Wywóz rozebranej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wypełnienia wraz z utylizacją	kpl		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>				
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4		Rewizja istniejącego drenażu i ewentualne udrożnienie	kpl		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>				
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Zamontowanie nakładek gumowych na obrzeża betonowe	m		
d.1	<b>0407-03</b>				
	<b>analogia</b>				
		370	m	370,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370,000</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Remont częściowy podkładu z kruszywa łamanego 1-4mm pod nawierzchnie trawiastą wraz z uzupełnieniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1101-03</b>				
	<b>analogia</b>				
		8188,34	m <sup>2</sup>	8188,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>8188,340</b>
7		Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem z granulatu korowego na podkładzie elastycznym	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>				
		8188,34	m <sup>2</sup>	8188,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>8188,340</b>
8	<b>KNR 2-23</b>	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej	szt.		
d.1	<b>0310-07</b>				
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną słupów piłkochwytyw	m		
d.1	<b>1212-20</b>				
		6*18*2	m	216,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216,000</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1604-01</b>				
		1*6*18*2	m <sup>2</sup>	216,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216,000</b>
11	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>				
		31,65	m <sup>2</sup>	31,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,650</b>
12	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - do 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-02</b>				
		Krotność = 2			
		31,65	m <sup>2</sup>	31,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,650</b>
13	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-05</b>				
		31,65	m <sup>2</sup>	31,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,650</b>
14	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-07 +</b>				
	<b>KNR 2-31</b>				
	<b>0114-08</b>				
		31,65	m <sup>2</sup>	31,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,650</b>
15	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0511-02</b>				
		31,65	m <sup>2</sup>	31,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,650</b>
16	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	<b>0407-05</b>				
		3	m	3,000	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
17	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0402-04</b>	3*0,05	m <sup>3</sup>	0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
18		Dostawa i montaż wiaty na rowery wraz z fundamentami prefabrykowanymi	kpl.		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19		Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl.		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
20		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o funduszach zewnętrznych 120x80	kpl		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	<b>KSNR 9</b>	Wymiana źródeł światła w projektorach Hevelius Premium Circular 2000W	kpl		
d.1	<b>1005-01 analogia</b>	(praca na oprawach zamontowanych powyżej 6m - Rx1,5)	kpl		
		14	kpl	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>