



Przekrój normalny droga gminna km 0+035.00
- jezdnia




1.	kostka betonowa grafitowa gr.8cm
2.	kostka betonowa piaskowa gr.8cm
3.	kostka betonowa szara gr.8cm
4.	kostka betonowa piaskowa gr.6cm
5.	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1 gr. 5cm
6.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązane C _{90/3} o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
7.	warstwa z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2} gr.30cm
8.	krawężnik betonowy 15x22cm
9.	opornik betonowy 12x25cm
10.	ława betonowa z betonu C12/15
11.	humus gr.10cm
12.	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.15cm
13.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązane C _{90/3} o frakcji 0/31.5mm gr.15cm
14.	obrzeże betonowy 8x30cm
15.	krawężnik betonowy 15x30cm
16.	kostka betonowa szara gr.6cm

Uwaga:
Szczegółowy rodzaj i kolor kostki należy uzgodnić z Zamawiającym przed dokonaniem zamówienia.

Przekrój normalny drogi gminna km 0+080.00
-jezdnia, zatoka postojowa, chodnik



				<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELB"</p> <p>75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20</p>	
<p>Nazwa inwestycji:</p>		<p><i>Remont drogi gminnej w ulicy Moniuszki w Pobierowie.</i></p>			
<p>Nazwa obiektu budowlanego:</p>		<p><i>Drogi gminne</i></p>			
<p>Adres obiektu budowlanego:</p>		<p><i>dz.nr: 724, 726/1, 146/4</i></p>			
<p>Tytuł rysunku:</p>					
<p>PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE</p>					
<p>Stanowisko:</p>		<p>Imię i nazwisko:</p>		<p>Skala: 1:50</p>	
<p>Projektował br. drogowy:</p>		<p><i>mgr inż. Angelika Eljas-Binićzyk</i></p>		<p>Data: 2.03.2021r.</p>	
<p>Sprawił br. drogowy:</p>		<p><i>mgr inż. Adam Binićzyk</i></p>		<p>Nr rys.</p>	
<p>ARRUSZ NR 1/1</p>				<p>2</p>	