

WSKAZANIA DOT. WYMIANY POKRYCIA DACHU:

1. MAKS. SZEROKOŚĆ KOSZA - 12cm
2. ISTNIEJĄCE WYWIEWKI (6szt.) ZASTĄPIĆ CERAMICZNYMI W SYSTEMIE PRODUCENTA DACHÓWKI lub miedzianymi
3. Komin spalinowy ze stali nierdzewnej w elewacji zach. skrzydła wsch. przebudować lokalizując go w połaci wschodniej
4. Wykonać obróbkę blachą miedzianą 4 istn. kominków wentylacji mechanicznej i 2 spalinowych ze stali nierdzewnej.
5. ZASTOSOWAĆ DACHÓWKĘ KARPIÓWKĘ CZERWONĄ, NATURALNĄ 18x38 i grubości 14 mm.
Kolor „ niebiesko cieniowany" 50%
„ czerwono cieniowany" 50% (po zatwierdzeniu przez Projektanta)
Ułożone na „ dziko " w proporcjach kolorystycznych 50/50 %.
6. ELEMENTY POKRYCIA DACHU UKŁADAĆ "NA SUCHO" - BEZ ZAPRAWY

WSKAZANIA DOT. RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH:

1. ISTN. RYNNY MIEDZIANE ZDEMONTOWAĆ I PONOWNIE ZAINSTALOWAĆ NA NOWYM POKRYCIU TĄ SAMĄ METODĄ "RYNNY KŁADZIONEJ"
2. WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE NA DACHU WYKONAĆ Z BLACHY MIEDZIANEJ gr. min. 0,7mm
3. LEJE SPUSTOWE NR8 I NR9 PRZEMIEŚCIĆ W MIEJSCE WSKAZANE NA ELEWACJACH
4. LEJ SPUSTOWY NR 2 PRZEBUDOWAĆ NA WZÓR LEJA NR 10
5. DACH RYZALITU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM ORAZ DACH PRZYBUDÓWKI PÓŁNOCNEJ POKRYĆ BLACHĄ MIEDZIANĄ gr min. 0,7mm

ARCHIVIA
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ARCHIVIA - JERZY NOWAK
ul. Rozmarynowa 26, 71-1 , 1 Szczecin
tel/fax +48 91 432-78-04 kom. 501475131
studio@archivia.pl

Projekt
PROJEKT RENOWACJI DACHU I ELEWACJI ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZEBIATOWIE
ul.Wojska Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów
dz.geod.nr 1359, obręb Trzebiatów

Inwestor
GMINA TRZEBIATÓW
ul.RYNEK 1 72-320 TRZEBIATÓW

Projektant
mgr inż. arch. Jerzy Nowak
ZP-0014 281/Sz/88

Sprawdził
dr inż. arch. Karol Krząłała
ZP-0281 18/Sz/78

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku
WIĘŹBA I DACH

Skala rysunku **1:100**
Data 14.11.2021

Projekt **21_06**
Nr arkusza **A.1**