

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nur
Ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
NIP 7591624953
tel. 662 520 688, e-mail: inwestycje@gminanur.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_nur
Bezpośredni link do postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/905291>



Nur, 5 kwietnia 2024 r.

IZD.271.1.1.2024

**Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Nur”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00255179/01

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) Gmina Nur informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 na „Modernizację infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Nur” wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1. Prosimy o udzielenie informacji czego dotyczą pozycje 42-45 przedmiaru (dot. świetlicy w Żebrach-Laskowiec).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z wykonania robót w Świetlicy Wiejskiej w Żebrach-Laskowcu z pozycji 42-45 przedmiaru. Dołącza się poprawiony przedmiar robót, bez wymienionych wyżej pozycji.

Pytanie 2. Brak w przedmiarach robót pozycji dotyczącej zamurowania drzwi w pomieszczeniu gospodarczym (dot. świetlicy w Żebrach-Laskowiec). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzwi zewnętrzne z pomieszczenia gospodarczego nie podlegają zamurowaniu. Dołącza się poprawiony rzut przyziemia Świetlicy Wiejskiej w Żebrach-Laskowcu.

Pytanie 3. Jakiego styropianu należy użyć do docieplenia ścian fundamentowych (dot. budynku świetlicy w miejscowości Kramkowo Lipskie)?

Odpowiedź:

Należy użyć styropian EPS-100 o grubości 10 cm, współczynnik przewodzenia ciepła wyższy od 0,040 [W/(mK)].

Pytanie 4. Czego dotyczy poz. 17 przedmiaru robót (dot. budynku świetlicy w miejscowości Kramkowo Lipskie)?

Odpowiedź:

Pozycja ta dotyczyła ścian w budynku świetlicy, jednak została błędnie zwymiarowana. Należy rozebrać obicia ścian z paneli PCV, wyłożyć je płytami gipsowo-kartonowymi, a następnie wykonać tynk mozaikowy i pomalować.

Dołącza się poprawiony przedmiar robót w tym zakresie (usunięto poprzednią poz. 17 i dodano pozycje dotyczące ścian).

UWAGA!

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym dokumencie wraz z poprawionymi przedmiarami robót stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.