



| WYKAZ POMIESZCZEŃ | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------|
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. NETTO |
| 0.01. | WIATROLAP | 17,80 |
| 0.02. | SZATNIA | 10,33 |
| 0.03. | PRZEDSIONEK | 4,84 |
| 0.04. | SALA ZAJĘĆ | 64,91 |
| 0.05. | SANITARIAT | 11,61 |
| 0.06. | MAGAZYN PODRĘCZNY | 5,20 |
| 0.07. | SCHOWEK PORZĄDKOWY | 5,29 |
| RAZEM POW. DOBUDOWY | | 119,98 |
| 0.08. | WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5,78 |
| 0.09. | KORYTARZ | 54,93 |
| 0.10. | HALL | 44,97 |
| 0.11. | SCHOWEK PORZĄDKOWY/POM. SOCJALNE | 8,93 |
| RAZEM POW. ISTN. OBJĘTA OPRACOWANIEM | | 114,61 |
| OGÓŁEM POWIERZCHNIA | | 234,59 |
| POZOSTAŁA POW. UŻYTKOWA BUDYNKU | | 401,30 |

ZMIANY NA ETAPIE TERMOMODERNIZACJI DOTYCZĄCE PIWNIC:

- ROZBIÓRKA STUDZIENEK PODOKIENNYCH,
- ODKOPANIE ŚCIAN DO POZIOMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH,
- SKUCIE TYNKOW,
- WYKONANIE NOWEGO TYNKU CEMENT.
- WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ W FORMIE INIEKCJI NA POZIOMIE POSADZKI PIWNICY,
- WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PŁYNNEJ Z AQUAFINU 2K - OD ŁAW FUNDAMENTOWYCH DO WYS. 30 cm PONAD TEREN,
- PRZY STYKU ZSYP OPAŁU - ŚCIANA ZAMONTOWAĆ PIONOWO TAŚMY BENTONITOWE
- UŁOŻENIE IZOLACJI TERMICZNEJ Z POLISTYRENU EKSTRUOWANEGO GR. 10 cm
- ZABEZPIECZENIE Z FOLII KUBEŁKOWEJ Z LISTWĄ ZABEZPIEZAJĄCĄ GÓRĄ,
- PRZY OKIENKACH PIWNICZNYCH ZAMONTOWAĆ DOŚWIELTACZE ACO O WYM. 150x100"x70 (ewentualnie można замуrować zbędne okna w zależności od funkcji pomieszczeń lub zmniejszyć otwory okienne oraz wielkość doświetlaczy)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:
"KĄZMIERZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI" S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon:
65 520 20 47

KĄZMIERZAK SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI S.C.

INWESTOR/ADRES :
Gmina Wschowa
Rynek 1
67-400 WSCHOWA

| | |
|--|---|
| PROJEKTANTKA: | |
| mgr inż. arch. L. Kązmierczak-Ratajczak | UPR. NR 1349/09/Lo specjalność: architektoniczna bez ograniczeń |
| SPRAWDZAJĄCA: | |
| mgr inż. arch. A. Samolewska | UPR. NR 1643/94/Lo specjalność: architektoniczna bez ograniczeń |

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
- ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
- PROJ. PODCIĄGI I NADPROŻA STAŁ.

WENTYLACJA W CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ WŁG PROJ. INSTALACJI SANITARNEJ, WENTYLACJA W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ GRAWITACYJNA-JAK DOTYCHCZAS .

DRZWI I OKNA BEZ OZNACZEN POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

TEMAT PROJEKTU :
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOWEJ SIENI

ADRES :
Osowa Sień, gm. Wschowa

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK : 337

PRZEDMIOT RYSUNKU :
RZUT PARTERU

NR RYS.
A2

SKALA
1:100

DATA OPRACOWANIA : 08-10'2014

STR.NR