

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kosztorys inwestorski modernizacji Punktu Kamerowego nr 2 zlokalizowanego przy rondzie przy ul. Ratuszowej we Wrześni wraz z włączeniem w istniejący system monitoringu miejskiego</b>					
1		<b>Montaż instalacji CCTV</b>			
1	KNNR 5 d.1 1209-1201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 16	otw. otw.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0110-04	Rurki osłonowe odporne na UV (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 50	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0110-04	Rurki osłonowe stalowe (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
5	KNR AT-14 d.1 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0209-01	Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30mm 100	m m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
7	KNR AL-01 d.1 0501-02	Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR AL-01 d.1 0501-02 z.sz. 3.4	Montaż kamery zewnętrznej - stacjonarnej 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR AT-14 d.1 0110-01 z.sz. 2.9.	Montaż szaf dystrybucyjnych - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR AT-14 d.1 0110-01	Montaż Szafy Rack 19" 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR AL-01 d.1 0503-04 z.sz. 3.4	Montaż zasilacz UPS 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR AL-01 d.1 0502-07 z.sz. 3.4	Montaż Switcha 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 5-08 d.1 0404-07	Montaż wyłącznika nadprądowego np. S 6A/B 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR AL-01 d.1 0506-01	Uruchomienie linii transmisji sygnału wizyjnego 4	linia linia	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNP 18 d.1 1301-01.01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR AL-01 d.1 0506-02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących 4	linia linia	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>