


PROJEKT - RZUT BUDOWLANY



PRACE BUDOWLANE

A. SEKRETARIAT

- 1. wykonanie zaślepienia fragmentu ściany w obrębie wymienianego pionu wodnego- płyta g-k
- 2. wykonanie nowej ściany w technologii g-k w celu wydzielenia projektowanego pomieszczenia Aneksu Kuchennego- profile 100, obustronna podwójna płyta g-k gr 1,25 mm,
- 3. montaż profili pod otwór drzwiowy- profile U i A
- 4. zakup i montaż drzwi D2 do Aneksu Kuchennego - drzwi drewniane płytowe pełne, fornir jesionowy, kratka nawiewna w dole skrzydła drzwiowego, ościeżnica regulowana drewniana
- 5. zakup i montaż drzwi D1 do Gabinetu Dziekana - drzwi drewniane płytowe pełne, fornir jesionowy,ościeżnica regulowana drewniana, DB 32
- 6. montaż listew przy otworach drzwiowych
- 7. montaż drzwi D3 przesuwnych całoszklanych do nowego pomieszczenia Archiwum, otwór szer. 69,7 cm wys. 252 cm, skrzydło szklane o wymiarach szer.72 wys. ok.220, szkło bezpieczne z naklejoną folią dekoracyjną
- 8. montaż sufitu podwieszonego (wcześniej zdemontowanego) w obrębie nowej ściany wydzielającej pomieszczenie Aneksu Kuchennego, od strony sekretariatu
- 9. zamknięcie istniejącego otworu do obecnego pomieszczenia kuchennego zamienianego na Archiwum - technologia g-k
- 10. montaż nowej podłogi z klepki jesionowej 300 (250) x 70 x 20 mm
- 11. montaż nowych listew cokołowych- drewniane o wysokości 10cm
- 12. malowanie ścian farbą ceramiczną
- 13. malowanie sufitu podwieszanego płytowego pełnego- farbą emulsyjną

B. GABINET DZIEKANA

- 1. wykonanie przedścianki z izolacją akustyczną- materiał panele z zespolonej pianki poliuretanowej i włókien, gr.40 mm
- 2. wykonanie uszczelnień izolacji akustycznej przy przejściu instalacji przez ścianę z projektowanym pom. Aneksu Kuchennego- materiał wełna mineralna akustyczna
- 3. montaż płyty g-k o gr. 12,5 mm jako przykrycie płyt izolacji akustycznej
- 4. montaż sufitu podwieszonego (wcześniej zdemontowanego) wzdłuż ściany z projektowanym Aneksem Kuchennym po wykonaniu przedścianki z izolacją akustyczną
- 5. montaż nowej podłogi z klepki jesionowej 300 (250) x 70 x 20 mm
- 6. montaż nowych listew cokołowych- drewniane o wysokości 10cm
- 7. malowanie ścian farbą ceramiczną

C. ARCHIWUM

- 1. naprawa ściany po demontażu ciągu kuchennego
- 2. montaż nowej podłogi z klepki jesionowej 300 (250) x 70 x 20 mm
- 3. uzupełnienie listew cokołowych
- 4. malowanie ścian farbą ceramiczną
- 5. malowanie sufitu podwieszanego pełnego z płyt g-k- farba emulsyjna

D. ANEKS KUCHENNY

- 1. montaż nowego sufitu podwieszonego w obrębie całego pomieszczenia z zabezpieczeniem istniejącego okablowania sieciowego
- 2. montaż nowej podłogi z gresu, płyty 20x60 cm, wzór drewnopodobny
- 3. montaż cokołu z płytek gresowych
- 4. montaż wysłony nad blatem – szkło Lacobell
- 5. malowanie ścian i sufitu podwieszanego pełnego farbą ceramiczną

Temat:	PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ BIURA DZIEKANA WYDZIAŁU MEIL WRAZ Z NOWĄ ARANŻACJĄ W GMACHU LOTNICZYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ		
Adres bud.:	Warszawa, Al. Niepodległości 222	Inwestor:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MEIL 00-665 Warszawa, ul.Nowowiejska 24
Jednostka projektowa:	VGR - Violetta Piękoś-Kwiecińska 03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 18/95		
Projektant:	mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 356/92		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jolanta Sołtan Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. WA-369/90		Podpis:
Tytuł rys.:	PROJEKT - RZUT BUDOWLANY		
Data:		Nr rys.:	Skala:
lipiec 2023		A.07	1:50