


STAN ISTNIEJĄCY - RZUT BUDOWLANY Z ROZBIÓRKAMI



PRACE ROZBIÓRKOWE

1. Montaż folii, wysłaniającej drzwi wejściowe z korytarza oraz drzwi wewnętrzne do pomieszczeń, które nie będą remontowane.
2. Demontaż/skucie okładziny ściennej (płytki ceramiczna) w pomieszczeniu kuchennym.
3. Demontaż/skucie posadzki z terrakoty w pomieszczeniu kuchennym.
4. Demontaż posadzki z klepki jesionowej w pozostałych pomieszczeniach - pozostałe nieusunięte fragmenty.
5. Demontaż listew cokołowych.
6. Demontaż ościeżnicy drzwi do Gabinetu Dziekana.
7. Demontaż opraw oświetleniowych zainstalowanych w suficie podwieszony w obrębie projektowanego aneksu kuchennego.
8. Demontaż sufitu podwieszonego w obrębie projektowanego aneksu kuchennego, wraz z zabezpieczeniem instalacji teletechnicznych.
9. Demontaż sufitu podwieszonego w obrębie wygłuszanej ściany, materiały do ponownego zamontowania.
10. Demontaż gniazdek elektrycznych i teletechnicznych w obrębie istniejącego szachtu z pionem wodnym oraz na ścianie przeznaczonej do wygłuszenia.
11. Demontaż wysłony z płyty g-k w obrębie istniejącego szachtu z pionem wodnym, przeznaczonym do wymiany - kondygnacja I piętra, parteru oraz piwnic.
12. Demontaż istniejących Verticali w pom. Sekretariatu, Gabinetu Dziekana i przy szafie dystrybucyjnej - do powtórniego montażu

Temat:	PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ BIURA DZIEKANA WYDZIAŁU MEIL WRAZ Z NOWĄ ARANŻACJĄ W GMACHU LOTNICZYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ		
Adres bud.:	Warszawa, Al. Niepodległości 222	Inwestor:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MEIL 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24
Jednostka projektowa:	VGR - Violetta Piękoś-Kwiecińska 03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 18/95		
Projektant:	mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 356/92		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jolanta Sołtan Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. WA-369/90		Podpis:
Tytuł rys.:	STAN ISTNIEJĄCY - RZUT BUDOWLANY Z ROZBIÓRKAMI		
Data:	lipiec 2023		Skala:
	Nr rys.:		
	A.04		1:50