


WYTYCZNE INSTALACJE SANITARNE



PRACE DOT. INST. SANITARNYCH

A. SEKRETARIAT

Wymiana pionu wodnego zlokalizowanego w szachcie, istn.pion z rur stalowych wymiana na rury z tworzywa.

B. GABINET DZIEKANA

Nie przewiduje się prac sanitarnych.

C. ARCHIWUM

Należy zaślepić istn.podłączenie wody zimnej i kanalizacji.

D. ANEKS KUCHENNY

- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej ze zlewu i zmywarki, PCV 50 – przeprowadzenie odpływu przez strop (przewiert), prowadzenie w szafkach w pomieszczeniu na kondygnacji parteru, włączenie się do istn. instalacji przy umywalce w korytarzu na parterze.
- Wykonanie napowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące piony odpowietrzające.
- Wykonanie instalacji wody zimnej do zlewu, termy elektrycznej, zmywarki i filtra, DN 15. Doprowadzenie zasilania z umywalki zlokalizowanej na parterze, wykonanie przewiertu przez strop.
- Wykonanie wentylacji - nawiew poprzez kratkę w dole skrzydła drzwiowego, wywiew poprzez anemostat w suficie podwieszonym, włączenie anemostatu do istniejącego systemu wentylacyjnego.

E. KONDYGNACJE NIŻSZE

Na kondygnacji parteru i piwnic projektuje się wymianę pionu wodnego, zlokalizowanego w szachcie. Istniejący pion z rur stalowych należy wymienić na pion z rur z tworzywa DIN 32.

Temat:	PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ BIURA DZIEKANA WYDZIAŁ MEIL WRAZ Z NOWĄ ARANŻACJĄ W GMACHU LOTNICZYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ		
Adres bud.:	Warszawa, Al. Niepodległości 222	Inwestor:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MEIL 00-665 Warszawa, ul.Nowowiejska 24
Jednostka projektowa:	VGR - Violetta Piękoś-Kwiecińska 03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 18/95		
Projektant:	mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 356/92		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jolanta Sołtan Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. WA-369/90		Podpis:
Tytuł rys.:	WYTYCZNE - RZUT INST. SANITARNYCH		
Data:	Nr rys.:	Skala:	
lipiec 2023	A.11	1:50	