

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja i modernizacja targowiska w Kożuchowie. Wiaty A1, A2, B oraz zagospodarowanie terenu.
ADRES INWESTYCJI : ul. Kolorowa, 67-120 Kożuchów, dz. nr ew 355/1, 355/2, 297,
INWESTOR : Gmina Kożuchów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów
BRANŻA : budowlana (montaż ogrodzenia)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
mgr inż. Tomasz Raszczuk
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 13 czerwiec 2023 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269))

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wycenieniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Ogrodzenie	1	34
1.1	Roboty ziemne	1	8
1.2	Fundamenty i ściany oporowe	9	17
1.3	Izolacje przeciwwilgociowe	18	21
1.4	Mur z cegły pełnej	22	27
1.5	Montaż ogrodzenia	28	34

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Ogrodzenie			
1.1			Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0203-06 0210-04	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odkład zewnętrzny (przyjęta pojemność łyżki 0,40 m3) 60	m ³ m ³	 60,00	
					RAZEM	60,00
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0301-02	SST	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami na odkład zewnętrzny 21	m ³ m ³	 21,00	
					RAZEM	21,00
3 d.1.1	wycena indywidualna	SST	Koszt składowania ziemi na wysypisku lub w miejscu Wykonawcy 81	m ³ m ³	 81,00	
					RAZEM	81,00
4 d.1.1	KNR-W 2-01 0212-06	SST	Wykopy wykonywane koparkami na odkład (przyjęta pojemność łyżki 0,40 m3) 400	m ³ m ³	 400,00	
					RAZEM	400,00
5 d.1.1	KNR-W 2-01 0306-02	SST	Ręczne wykopy na odkład 45	m ³ m ³	 45,00	
					RAZEM	45,00
6 d.1.1	KNNR 1 0214-05	SST	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu I-III 360	m ³ m ³	 360,00	
					RAZEM	360,00
7 d.1.1	KNNR 1 0318-03	SST	Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 85	m ³ m ³	 85,00	
					RAZEM	85,00
8 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-03	SST	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami lub innym sprzętem 85	m ³ m ³	 85,00	
					RAZEM	85,00
1.2			Fundamenty i ściany oporowe			
9 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-01	SST	Podkłady betonowe C8/10 grub. 10 cm 20,5	m ³ m ³	 20,50	
					RAZEM	20,50
10 d.1.2	KNNR 2 0106-02 z.sz. 5.5.	SST	Stopy fundamentowe prostokątne betonowe 6	m ³ m ³	 6,00	
					RAZEM	6,00
11 d.1.2	KNR-W 2-02 0228-01	SST	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej 22	m ³ m ³	 22,00	
					RAZEM	22,00
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0229-04	SST	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o przekroju prostokątnym 60	m ³ m ³	 60,00	
					RAZEM	60,00
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0202-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	SST	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m 0,5	m ³ m ³	 0,50	
					RAZEM	0,50

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0101-06	SST	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 1	m ³ m ³	 1,00	
					RAZEM	1,00
15 d.1.2	KNR-W 2-02 0259-02	SST	Przygotowanie i montaż zbrojenia 7500	kg kg	 7 500,00	
					RAZEM	7 500,00
16 d.1.2	KNR 9-15 0101-01	SST	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych 1	m ² m ²	 1,00	
					RAZEM	1,00
17 d.1.2	KNR 9-15 0301-01	SST	Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - ściany fundamentowe 1	m ² m ²	 1,00	
					RAZEM	1,00
1.3			Izolacje przeciwwilgociowe			
18 d.1.3	KNR 9-15 0102-01	SST	Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych 537	m ² m ²	 537,00	
					RAZEM	537,00
19 d.1.3	KNR 9-15 0101-01	SST	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych 137	m ² m ²	 137,00	
					RAZEM	137,00
20 d.1.3	KNR 9-15 0201-01	SST	Izolowanie powierzchni pionowych i poziomych - pierwsza warstwa 674	m ² m ²	 674,00	
					RAZEM	674,00
21 d.1.3	KNR 9-15 0201-02	SST	Izolowanie powierzchni pionowych i poziomych - druga warstwa 674	m ² m ²	 674,00	
					RAZEM	674,00
1.4			Mur z cegły pełnej			
22 d.1.4	KNR-W 2-02 0103-01	SST	Mur z cegły pełnej cementowo-wapiennej grubości 1 cegły 5,5	m ² m ²	 5,50	
					RAZEM	5,50
23 d.1.4	KNR AT-31 0101-06	SST	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 13	m ² m ²	 13,00	
					RAZEM	13,00
24 d.1.4	KNR AT-31 0501-01	SST	Warstwa gruntujać na ścianach pod wyprawę tynkarską 13	m ² m ²	 13,00	
					RAZEM	13,00
25 d.1.4	KNR AT-31 0501-03	SST	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze antracytowym 13	m ² m ²	 13,00	
					RAZEM	13,00
26 d.1.4	analiza indywidualna	SST	Montaż daszków dwuspadowych na murach 3,62	mb mb	 3,62	
					RAZEM	3,62
27 d.1.4	analiza indywidualna	SST	Renowacja istniejącej ściany 32	m ² m ²	 32,00	
					RAZEM	32,00
1.5			Montaż ogrodzenia			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	d.1.5 analiza indywidualna	SST	Dostarczenie i montaż przęsła ogrodzenia (przęsło niestandardowe) wraz ze słupkami i łącznikami	szt		
			14	szt	14,00	
					RAZEM	14,00
29	d.1.5 analiza indywidualna	SST	Dostarczenie i montaż przęsła ogrodzenia (przęsło standardowe) wraz ze słupkami i łącznikami	szt		
			160	szt	160,00	
					RAZEM	160,00
30	d.1.5 analiza indywidualna	SST	Dostarczenie i montaż bramy przesuwnej otwieranej ręcznie	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
31	d.1.5 analiza indywidualna	SST	Dostarczenie i montaż furtki zamykanej na zamek patentowy	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
32	d.1.5 analiza indywidualna	SST	Dostawa i montaż napisu "TARGOWISKO W KOŻUCHOWIE" wykonanego na blasze perforowanej w ramie	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
33	d.1.5 analiza indywidualna	SST	Montaż belek betonowych prefabrykowanym podwalinowych pod ogrodzeniem pomiędzy słupkami	mb		
			335	mb	335,00	
					RAZEM	335,00
34	d.1.5 analiza indywidualna	SST	Wykonanie bramy północno - wschodniej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00