

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa istniejących stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (22+1) przy budynku DPS w Brzozowie		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 231/813/4	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	145
1.2	KNR 231/814/5	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9
1.3	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	m2	116,4
1.4	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3-cm	m2	30
1.5	KNR 231/810/3	Rozebranie nawierzchni, z betonu, ręczne, grubość nawierzchni 12-cm	m2	53,66
1.6	KNR 231/810/4	Rozebranie nawierzchni, z betonu, ręczne, dodatek za każdy następny 1-cm grubości nawierzchni	m2	160,98
1.7	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	553,82
2	Element	Droga, parkingi i wyjazdy.		
2.1	KNR 231/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, głębokość 10-cm	m2	40,5
2.2	KNR 231/102/4	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, dodatek każde dalsze 5-cm głębokości	m2	40,5
2.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	40,5
2.4	KNR 231/115/1	Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	40,5
2.5	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	4,5
2.6	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	145
2.7	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	82,8
2.8	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	553,82
2.9	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa studzienek i kratek kanalizacyjnych	szt	11
2.10	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4-cm	m2	556,82
2.11	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3-cm	m2	556,82
2.12	KNR 231/505/5	Wjazdy do bram, z kostki kamiennej nieregularnej 6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	53,66
2.13	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	201,4
2.14	KNR 231/706/1	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie	m2	30
2.15	KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-50-mm	szt	1
2.16	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2	szt	1
2.17	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10-cm	m	3,50
2.18	AT 3/401/1	Ścieki uliczne na ławie betonowej o przekroju 0,07-m2, prefabrykaty betonowe 50x28x10-cm	m	3,50
2.19	KNKRB 6/805/8	Rozebranie chodników z płyt betonowych podsypka cementowo - piask., płyty 50x50x7	m2	12,50
2.20	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m3	6,50